





Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 PROGI SPOL. S R. O.
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček		
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Zeman		
Objednatel: SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n. - Poříčany SO 11-13-02 Přejezdová konstrukce přejezdu P4939 v km 5,552			Číslo projektu: 05/2018 Datum: 09/2018 Stupeň: DUR Měřítko:
Výkaz výměr			Část: E.1.1 E.1.3 Číslo výkresu: 5

PROPOČET				SO 11-13-02			
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl. n. - Poříčany				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Přejezdová konstrukce přejezdu PZS P4939 v km 5,552							
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN: 5 003 530 005			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí n.L. Ing. Vladimír Řeháček		Cenová úroveň: 2018 Datum zpracování: 9.9.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	193,760		
2	015150	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	94,500		
3	015520	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	3,542		
	1		Zemní práce				
4	123738	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	121,100		
5	18110	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	177,000		
	2		Zakládání				
6	212035	OTSKP	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TŘ I vč. svod potrubí	M	17,500		
7	21197	OTSKP	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	48,000		
	5		Komunikace				
8	501101	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	18,240		
9	501201	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ	M3	17,600		
10	501900	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - šterkodrt stabilizovaná cementem	M3	26,847		
11	512550	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	69,400		
12	528352	OTSKP	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. DL. 2,6M BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M			
13	542121	OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M - stáv kolej	M	169,230		
14	543252	OTSKP	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	2,000		
15	545121	OTSKP	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ	KUS	4,000		
16	549331	OTSKP	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	80,000		
17	549510	OTSKP	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000		
18	56335	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	88,960		
19	56460	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU	M3	8,010		
20	56932	OTSKP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	24,000		
	9		Potrubí				
21	89516	OTSKP	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000		
22	895811	OTSKP	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN 300	KUS	2,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				
23	917224	OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000		
24	921311	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	28,200		
25	921930	OTSKP	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	7,200		
26	923941	OTSKP	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	4,000		
27	925110	OTSKP	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	236,600		
28	931335	OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	12,000		
29	965010	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	52,500		
30	965021	OTSKP	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 050,000		
31	965114	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí	m	25,000		
32	965126	OTSKP	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	531,500		
33	965311	OTSKP	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	8,100		
34	965312	OTSKP	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	41,400		