

PROPOČET					PS 11-01-31		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741, P4939 v km 5,552 na trati Nymburk hl.n. - Poříčany					CELKEM za objekt: - Kč		
Název SO/PS: PS 11-01-31 Výstavba PZS P4936 v km 2,741							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 530 005		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S631600391		
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Bc. Václav Matějka					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Přejezdová technologie				
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00		
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00		
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00		
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
5	R1	R-položky	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,00		
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00		
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	7,00		
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	7,00		
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
13	R2	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
14	R3	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00		
15	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00		

16	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00		
17	R4	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00		
18	R5	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00		
19	R6	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00		
20	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
21	R7	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	2,00		
22	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	2,00		
23	75D271	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,00		
24	75D277	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
25	R8	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	7,00		
26	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	7,00		
27	R10	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	3,00		
28	R11	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	3,00		
29	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	5,00		
30	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50		
31	75E137	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00		
32	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00		
33	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTŽ	KUS	1,00		
34	R12	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00		
35	R13	R-položky	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA (ŽST Poříčany)	KUS	1,00		
			<b>Zemní práce</b>				
36	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	5,00		
37	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	1229,00		
38	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1229,00		
39	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	4160,00		
40	141733	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	60,00		
41	111204	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	35,00		
42	18010	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	20,00		
43	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	10,00		
44	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1365,00		
45	46512	OTSKP	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00		
46	2910	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
			<b>Kabelizace</b>				
47	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,89		
48	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,89		

49	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	18,72		
50	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	18,72		
51	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	37,97		
52	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	37,97		
53	75A161	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	90,24		
54	75A247	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	90,24		
55	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	41,60		
56	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	4160,00		
57	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	10,00		
58	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	10,00		
59	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM <sup>2</sup> DO 12 PÁRŮ	KUS	10,00		
60	R14	R-položky	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00		
61	75IE41	OTSKP	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ	KUS	1,00		
62	75IE4X	OTSKP	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
63	75IF21	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	1,00		
64	75IF2X	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	1,00		
65	75IF41	OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,00		
66	75IF4X	OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	1,00		
67	75IF31	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00		
68	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00		
69	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM <sup>2</sup>	M	400,00		
70	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM <sup>2</sup> - MONTÁŽ	M	400,00		
71	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00		
72	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00		
73	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	1,00		
74	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
75	74C921	OTSKP	PRÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	2,00		
76	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	8320,00		
77	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	8320,00		
78	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	8320,00		
79	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	16,00		

80	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	16,00		
81	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00		
82	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00		
83	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	40,00		
84	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,00		
85	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,00		