

PROPOČET					PS 11-01-32		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany					CELKEM za objekt: - Kč		
Název SO/PS: PS 11-01-32 Výstavba PZS P4947 v km 11,714							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 003 530 005		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S631600392		
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil					Cenová úroveň: 2018		
					Datum zpracování: 22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Přejezdová technologie				
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00		
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00		
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00		
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
5	75B6L1	OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,00		
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00		
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,00		
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,00		
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
13	R75IEC1	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00		
14	R75IECX	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00		
	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00		

	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00		
15	R75M711	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00		
16	R75M715	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00		
17	75D221	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00		
18	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00		
19	75D241	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DODÁVKA	KUS	1,00		
20	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - MONTÁŽ	KUS	1,00		
21	R75C911	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	3,00		
22	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	3,00		
23	R75C931	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	2,00		
24	R75C937	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	2,00		
25	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	5,00		
26	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50		
27	75E137	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00		
28	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00		
29	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00		
30	R914121	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00		
			Zemní práce				
31	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	2,00		
32	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	945,00		
33	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	945,00		
34	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	2800,00		
35	141733	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	60,00		
36	111204	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,00		
37	18010	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	15,00		
38	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	15,00		
39	18120	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	945,00		
40	18214	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	945,00		
44	46512	OTSKP	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00		
41	2910	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
			Kabelizace				
42	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,44		
43	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,44		
44	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,04		
45	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,04		

46	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	10,62		
47	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	10,62		
48	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	29,00		
49	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	2900,00		
50	75II21	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	9,00		
51	75II2X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	9,00		
72	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM ² DO 12 PÁŘŮ	KUS	6,00		
	75IJ23	R-položky	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00		
52	75IF31	OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00		
53	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00		
54	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM ²	M	200,00		
55	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM ² - MONTÁŽ	M	200,00		
56	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00		
57	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00		
58	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	2,00		
59	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	2,00		
60	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	5800,00		
61	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	5800,00		
62	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	5800,00		
63	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	8,00		
64	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	8,00		
65	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00		
66	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00		
67	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	54,00		
68	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,00		
83	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,00		