

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, přeložky kabelů 6kV

Datum zpracování : 23.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 01.6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	0,670		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,670		0,000		0,00		0,00
3	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	170,000		0,000		0,00		0,00
4	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojků kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	170,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	580,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	580,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	140,000		0,000		0,00		0,00
10	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojků nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
12	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	68,000		0,000		0,00		0,00
13	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	110,000		0,000		0,00		0,00
14	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	35,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	37,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
16	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou“

Název PS,SO : Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, přeložky kabelů 6kV

Datum zpracování : 23.1.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 01.6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	742EBF_R	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	780,000		0,000		0,00		0,00
18	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Silnoproudá technologie		1,000						
19	745ZBC_R	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoproudá technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
20	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
22	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
24	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
25	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
29	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	37,400		0,000		0,00		0,00
30	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
31	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00