

# Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		PS 01 PZS km 29,444			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku				
1	014102.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01 "Beton z demolic objektů, za	T	2,5		
2	014102.16	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 05 "železný šrot, konstrukce, s	T	4		
3	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	8,784		
Díl:	523	S 49 v základní délce				
4	523R01	Demontáž úplná izolovaného styku kolejnice S	KUS	8		
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
5	701AAA	VYTYČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNĚ	KM	0,06		
6	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,06		
7	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,06		
8	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA	M	60		
9	701CDA	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ	KUS	1		
10	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	60		
11	701CGHR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	20		
12	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	40		
13	701DACR05	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNÍC	M	11		
14	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUT	KUS	2		
15	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	16,8		
16	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	37		
17	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	156		
Díl:	702	Odvoz odpadu				
18	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	8,784		
19	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	8,784		
20	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 K	T	2,5		
21	702AD0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH	T	2,5		
22	702BA0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	4		
23	702BB0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	4		
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				
24	742GFDR02	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	120		
25	742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍ	KUS	4		
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
26	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	4000		
27	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	4000		
28	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	70		
29	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	70		
30	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	120		
31	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	120		
32	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4		
33	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2		
34	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4		
35	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1M	KUS	1		
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
36	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3		
37	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3		
38	75B272R03	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1		
39	75B212R04	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS-RE	KUS	1		
40	75B378	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍŇE)	KUS	1		
41	75B318	DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ DESKY	KUS	1		
42	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1		

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		PS 01 PZS km 29,444			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1		
44	75B379R11	MONTÁŽ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A SZZ (TZZ)	KUS	1		
45	75B319R11	DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A SZZ (TZZ)	KUS	1		
46	75B671R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1		
47	75B611R11	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1		
48	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1		
49	75B622R03	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A	KUS	1		
50	75B675R33	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOM	KUS	1		
51	75B634R30	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM	KUS	1		
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
52	75C888R01	DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	5		
53	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3		
54	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3		
55	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1		
56	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	1		
57	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	1		
56	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	1		
58	75C912R03	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/4 BODY)	KUS	1		
59	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1		
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
60	75D173R04	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1		
61	75D113R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1		
62	75D177R31	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300	KUS	1		
63	75D117R13	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200	KUS	1		
64	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM	KUS	1		
65	75D182R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ PSK	KUS	1		
66	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1		
67	75D212R01	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1		
68	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2		
69	75D213R101	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU 4,25M - S DOHLEDEM CEL	KUS	1		
70	75D213R105	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU 6,5M - S DOHLEDEM CEL	KUS	1		
71	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1		
72	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1		
73	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2		
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				
74	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	48		
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
75	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16		
76	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	32		
77	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1		
78	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1		
79	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PRO	KUS	4		
80	75E179R04	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘ	KUS	1		
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
81	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1		
82	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	KUS	1		
83	75E277R01	MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VL	KUS	1		
Díl:	75K	Sdělovací a datové				
84	75K216R03	TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON	KUS	1		

**Výkaz výměr - soupis prací k ocenění**

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		PS 01 PZS km 29,444			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	914	Svislé dopravní značky				
85	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	5		
86	914131R02	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	6		
87	914131R03	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	4		
88	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	7		
89	914132R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2		
Díl:	915	Vodorovné dopravní značení				
90	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15		
<b>C E L K E M</b>						<b>0,00</b>