

Příloha Výzvy
Oprava PZS v km 2,595 v úseku Choceň - Vysoké Mýto
Povinné práce zhotovitele

Výskyt položky	Kód položky	Popis
PS01	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P
PS01	7590525464	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě
PS01	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do16 P
PS01	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0
PS01	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do16 P 1,0
PS01	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0
PS01	7591505050	Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení
PS01	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného
PS01	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely
PS01	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě
PS01	7593335040	Montáž malorozměrného relé
PS01	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení
PS01	7598095155	Regulace a aktivace automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné
PS01	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné
PS01	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné
PS01	7593315388	Montáž panelu diagnostiky PZZ
PS01	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné
PS01	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení
PS01	7598095175	Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce