

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupiště haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupiště haly**

Datum zpracování: **24.4.2014**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

828 82

Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		ZEMNÍ PRÁCE								
1 701AAE		Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,100		0,000		0,00		0,00
2 701ADA		Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
3 701ADC		Geodetické vytýčení trasy	km	1,100		0,000		0,00		0,00
4 701CGP		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení	m	1,100		0,000		0,00		0,00
5 701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
6 701FBA		Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M1						0,000		0,00		0,00
Díl: M2		DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL								
7 1100		Informační rozhlasové zařízení držák rozhlasového reproduktoru	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
8 1101		Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5	kmžila	0,250		0,000		0,00		0,00
9 1102		Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5	kmžila	0,300		0,000		0,00		0,00
10 1103		Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	km pár	0,550		0,000		0,00		0,00
11 1104		Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	km	1,200		0,000		0,00		0,00
12 1105		PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	50,000		0,000		0,00		0,00
13 1106		Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	380,000		0,000		0,00		0,00
14 1107		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M2						0,000		0,00		0,00
Díl: M3		DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL								
15 1108		MONTÁŽE								
16 1109		Informační rozhlasové zařízení montáž reproduktoru vnější provedení	kus	89,000		0,000		0,00		0,00
17 1110		Informační rozhlasové zařízení montáž konzole pro reproduktor	kus	89,000		0,000		0,00		0,00
18 1111		Vnitřní vedení, rozvody krabice rozvodné vč. spoj. mat.	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
18 1111		Nastavení a konfigurace rozhlasového zařízení (provizorní stavby)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
19 1112		Informační rozhlasové zařízení provizorní provoz rozhlasového zařízení	případ	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby:

Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.

Název PS/ISO:

Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly

Datum zpracování:

24.4.2014

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

828 82

Číslo PS/ISO: PS 01

Datum aktualizace:

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: 3273214901

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	1113	Uvedení do provozu a konfigurace rozhlasového zařízení	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
21	1114	Informační rozhlasové zařízení montáž elektronický informační exteriérový panel s hlas.	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
22	1115	Informační rozhlasové zařízení montáž panelu nástupištního, včetně spoj. materiálu a příj.	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
23	1116	Informační rozhlasové zařízení montáž ochrana panelu podchodového, včetně spoj. mat	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
24	1117	Informační rozhlasové zařízení provizorní provoz informačního zařízení	případ	12,000		0,000		0,00		0,00
25	1118	Softwarové nastavení a konfigurace informačního zařízení (provizorní stav)	případ	12,000		0,000		0,00		0,00
26	1119	Uvedení do provozu a konfigurace informačního zařízení (definitivní stav)	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
27	1120	Montáž IP kamer včetně spoj. materiálu a příslušenství (držák, plastový rozvaděč, vybav	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
28	1121	Ochrana kabelových tras kamerového systému (provizorní stav, chráničky atd.)	km	0,750		0,000		0,00		0,00
29	1122	Softwarové nastavení a konfigurace kamerového systému (provizorní stav)	případ	12,000		0,000		0,00		0,00
30	1123	Uvedení do provozu a konfigurace kamerového systému (definitivní stav)	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
31	1124	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	190,000		0,000		0,00		0,00
32	1125	Provizorní ochrana/uvyšení stávajících kabelů (identifikace kabelů, ochrana provozních	případ	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M3					0,000		0,00		0,00
Díl: M4		MONTÁŽE								
33	1126	Informační rozhlasové zařízení demontáž rozhlasový reproduktor	kus	89,000		0,000		0,00		0,00
34	1127	Informační rozhlasové zařízení demontáž informačního zařízení	kus	57,000		0,000		0,00		0,00
35	1128	Demontáž IP kamer včetně spoj. materiálu a příslušenství (držák, plastový rozvaděč, vyb	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
36	1129	Venkovní vedení, rozvody demontáže stávajících kabelů ke sdělovacím prvkům (rozhlas	případ	3,000		0,000		0,00		0,00
37	1130	Venkovní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu volně uchyceného	m	155,000		0,000		0,00		0,00
38	1131	Venkovní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu pevně uchyceného	m	205,000		0,000		0,00		0,00
39	1132	Venkovní vedení, rozvody demontáže do šrotu kabelu z trubky nebo lišty	m	110,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M4					0,000		0,00		0,00
Díl: O990		DEMONTÁŽE								
		POPLATKY ZA SKLÁDKY								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly**

Zařídění
dle
JKSO,
JKPOV:

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **3273214901**

Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování:

24.4.2014

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky	montáže		
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
40	1133	Zbytky kabelů a vodičů včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	t	0,500		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
S	Celkem za O990	POPLATKY ZA SKLÁDKY								