

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek**

Datum zpracování : **10.12.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **SO 02-11-12-01**

Datum aktualizace : **12.6.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	17360	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH - fr.4/8, tl.0,05 m	M3	720,000						
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,800						
3	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	3,420						
4	113178	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	52,950						
S	Celkem za 10	Zemní práce:								
Díl:	50	Komunikace:								
5	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	20,000						
6	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2 562,800						
7	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	97,400						
S	Celkem za 50	Komunikace:								
Díl:	52	Zřízení železničního svršku:								
8	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	195,000						
9	52C115aR	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOL - E.J.POLÍ,	M	208,340						
10	54512R	VÝMĚNA DROBNÉHO SVRŠKOVÉHO MATERIÁLU S49	M	40,000						
11	52C435R	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - POLÍ, MZ DO 20	M	846,840						
12	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	50,000						
13	527010R	PRAŽCOVÉ KOTVY	KUS	350,000						
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek**

Datum zpracování : **10.12.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **SO 02-11-12-01**

Datum aktualizace : **12.6.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 54		Svary kolejnic a izolované styky:								
14	53J4100Ra	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ÚPRAVA JAZYKŮ A OPORNIC JPP - 1 : 9-300	kus	2,000						
15	341632200R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	24,000						
16	5466321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	112,000						
17	548215	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7511	KUS	106,000						
18	548519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	56,000						
19	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	160,000						
20	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	76,000						
21	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	20,000						
S	Celkem za 54	Svary kolejnic a izolované styky:								
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:								
22	53J612R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÁLEČKOVÉ STOLIČKY - VÝHYBKY	kus	24,000						
23	53C232R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 9 - 300, Z KOLEJ.PO - LÍ, MZ DO 20 K	KUS	4,000						
24	53J110	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA A (MIN.ÚPRAVY),	KUS	1,000						
25	53J422R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU	M	68,000						
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:								
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
26	926925114	NÁMEZNÍK PREFABRIKOVANÝ Z BETONU	kus	4,000						
27	926924314	BETONOVÝ HEKTOMETROVNÍK	kus	3,000						
28	926941222	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S JEDNOU TABULÍ	kus	4,000						
29	926941232	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S DVĚMA TABULEMI - STANIČNÍK	kus	11,000						
30	926953R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVAC ZNAČKA , vč. betonového pref. sloupku	kus	21,000						
31	926951R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA DO ZÁKLADŮ - HŘEBOVÁ	kus	1,000						
32	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	280,000						
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:								

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO :
ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek

Datum zpracování :
10.12.2013

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
552 372 000 2

Číslo PS,SO
SO 02-11-12-01

Datum aktualizace :
12.6.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
33	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	2 504,000						
34	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M3	420,000						
35	965554	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 K - M_DO S	M	319,000						
36	965253	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM , DOPRAVA KJ DO 50 - KM_DO S	M	185,240						
37	966159R209k	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ODVOZ SUTI PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	1 475,450						
38	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	105,000						
39	965343	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50KM_DO S - OUČÁŠ	M	1 144,370						
40	965915	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	5,000						
41	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	12,000						
42	96562	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ DŘEVĚNÝCH	M2	84,000						
43	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	234,000						
44	96564	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2	24,000						
45	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	57,000						
46	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,600						
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:								
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
47	05.170508-O	šterk z kolejíště (odpad po recyklaci)	T	4 757,600						
48	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejíště (výhybky)	T	199,500						
49	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	162,158						
50	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	4,050						
51	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,590						
52	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	1,240						
53	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	120,120						
54	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	16,200						
55	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	8,470						
56	44.170504-O	kamenná suť	T	127,200						
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:								