

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Častolovice, železniční svršek**

Datum zpracování : **10.12.2013**

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **SO 02-11-02-01**

Datum aktualizace : **12.6.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	17360	DRAŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH - fr.4/8, tl.0,05 m	M3	1 967,500						
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,000						
3	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	7,020						
S	Celkem za 10	Zemní práce:								
Díl:	50	Komunikace:								
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	6 271,500						
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	29,800						
6	54632	VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	20,000						
7	574181	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 90MM	M2	20,000						
S	Celkem za 50	Komunikace:								
Díl:	52	Zřízení železničního svršku:								
8	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	59,500						
9	52C115aR	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOL - EJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	864,000						
10	54512R	VÝMĚNA DROBNÉHO SVRŠKOVÉHO MATERIÁLU S49	M	50,000						
11	52C435R	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	1 948,780						
12	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	80,500						
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:								
Díl:	54	Svary kolejnic a izolované styky:								
13	53J4100R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ÚPRAVA JAZYKŮ A OPORNIC JPP - 1 : 9 -300	kus	4,000						
14	53J4100Ra	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ÚPRAVA JAZYKŮ A OPORNIC JPP - 1 : 12-500	kus	2,000						
15	53J4100Rb	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ÚPRAVA JAZYKŮ A OPORNIC JPP - 1 : 14-760	kus	1,000						
16	341632200R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	78,000						
17	5466321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	68,000						
18	548215	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7511	KUS	287,000						
19	548519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	182,000						
20	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	275,000						
21	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	261,000						
22	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	30,000						
S	Celkem za 54	Svary kolejnic a izolované styky:								
Díl:	56	Výhybky a výhybkové konstrukce:								
23	53J612R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÁLEČKOVÉ STOLIČKY - VÝHYBKY	kus	98,000						
24	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	2,000						
25	53J110	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA A (MIN.ÚPRAVY),	KUS	6,000						
26	53C262	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 14 - 760, Z POLÍ OD - VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000						
27	53C255R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 12 - 500, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	2,000						
28	53C232R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 9 - 300, Z KOLEJ.PO - LÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	8,000						
29	53C215R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 7,5 - 190, Z KOLEJ. - POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000						
30	53J411	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 1 KS	SADA	6,000						
31	53C225R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 9 - 190, Z KOLEJ.PO - LÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO :

ŽST Častolovice, železniční svršek

Datum zpracování :

10.12.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

552 372 000 2

Číslo PS,SO

SO 02-11-02-01

Datum aktualizace :

12.6.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	53J422R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU	M	197,000						
S	Celkem za 56									
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
33	926925114	NÁMEZNÍK PREFABRIKOVANÝ Z BETONU	kus	13,000	0,057	0,736				
34	92230	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA BETON MONOLIT	KUS	1,000						
35	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	2,000						
36	926924314	BETONOVÝ HEKTOMETROVNÍK	kus	9,000	0,160	1,440				
37	926941222	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S JEDNOU TABULÍ	kus	4,000	0,020	0,080				
38	926941232	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S DVĚMA TABULEMI - STANIČNÍK	kus	8,000	0,020	0,160				
39	926953R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVAC ZNAČKA , vč. betonového pref. sloupku	kus	48,000						
40	926951R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA DO ZÁKLADŮ - HŘEBOVÁ	kus	8,000						
S	Celkem za 90					2,416				
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
41	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	5 615,000						
42	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M3	1 815,000						
43	965554	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 K - M_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	493,000						
44	965253	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM , DOPRAVA KJ DO 50 - KM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	1 853,400						
45	966159R209k	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ODVOZ SUTI PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	154,000						
46	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	165,000						
47	965343	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50KM_DO S - OUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	1 250,194						
48	965915	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	11,000						
49	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	12,000						
50	96562	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ DŘEVĚNÝCH	M2	92,000						
51	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	223,000						
52	96564	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2	384,000						
S	Celkem za 96									
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
53	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	10 982,000						
54	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	313,500						
55	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	255,875						
56	13.170101-O	žel. pražce betonové - žb	T	125,550						
57	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	1,180						
58	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	2,490						
59	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	20,183						
60	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	106,480						
61	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolice	T	16,875						
S	Celkem za 995									