

majitel HLM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby: Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 10,587

Číslo stavby: 4207

Název PS/SO: PZS v km 10,587

Zatřídění  
dle  
JKSO, JKPOV:  
828 74

Číslo PS/SO: PS 02

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace: 24.7.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:		Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení												
		75 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ												
1	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 130,000							B	SŽDC10	Dodání kabelů podle typu Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
2	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1 525,000							B	SŽDC10	Dodání kabelů podle typu Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
3	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 130,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
4	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1 525,000							B	SŽDC10	Uložení kabelu zatažením Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
5	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	12,000							B	SŽDC10	Odstranění pláště kabelu Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
6	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	12,000							B	SŽDC10	Odstranění pláště kabelu Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
7	75A511	6 ŽIL SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	2,000							B	SŽDC10	Úplná montáž plastové sř Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
8	75A514	24 ŽIL SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	2,000							B	SŽDC10	Úplná montáž plastové sř Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
9	75C911	POČÍTAČE NÁPRAV DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000							B	SŽDC10	Kompletní dodávka venkc Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
10	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000							B	SŽDC10	Upevnění zařízení na mís Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
11	75C913.R4	DODÁVKA ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV PRO TRÁŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 4 ÚSEKY)	KUS	1,000							B	R-SigPro	Dodávka ústředny počítač Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
12	75C973.R4	MONTÁŽ ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV PRO TRÁŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 4 ÚSEKY)	KUS	1,000							B	R-SigPro	Upevnění zařízení na mís Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
13	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Dodávka výstražníku por Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
14	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000							B	SŽDC10	Výkop jámy pro betonový Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
15	75E341	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000							B	R-SigPro	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
16	75D216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
17	75D276	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	1,000							B	SŽDC10	Položka zahrnuje veškeré Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
18	75C714.R2	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	1,000							B	R-SigPro	Dodávka návěsti podle ty Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
19	75C774.R2	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	1,000							B	R-SigPro	Vyměření místa umístění Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
20	75E227	UZEMNĚNÍ RD MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	40,000							B	SŽDC10	Uložení uzemňovacího vt Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
21	75E331	OCHRANY PŘED ATM. VLVIVY, UZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED ATM. VLVIVY - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK	KUS	3,000							B	R-SigPro	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
22	75E332	OCHRANA PŘED ATM. VLVIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU	KUS	4,000							B	R-SigPro	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
23	75E333	OCHRANA PŘED ATM. VLVIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	1,000							B	R-SigPro	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
24	75D113	TECHNOLOGIE PZS DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle i Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
25	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka reléového domk Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
26	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍŇE (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Dodávka zařízení podle i Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
27	75D173	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, ut Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
28	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, ut Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
29	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy pro reléový domek, zhotovený metodou ztraceného bednění	kus	1,000							B	R-SigPro	Položka obsahuje: Základ Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
30	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍŇE (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000							B	SŽDC10	Určení místa umístění, ut Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
31	75B217	DODÁVKA DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000							B	R-SigPro	Dodávka diagnostického Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
32	75B277	MONTÁŽ DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000							B	R-SigPro	Umístění zařízení do stoj Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200	
33	75G1FA	75 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	85,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
34	75G1JC	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 10 XN 0,8 mm	m	1 935,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
35	75G4AD	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	85,000							B	SŽDC10	Volné uložení kabelu celc Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
36	75G4AH	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1 935,000							B	SŽDC10	Volné uložení kabelu celc Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
37	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	1 935,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	
38	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	4,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200	

majitel HLM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby: Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 10,587

Číslo stavby: 4207

Název PS/SO: PZS v km 10,587

Zatřídění  
dle  
JKSO: 828 74  
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 02

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace: 24.7.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
39	75GSEF	Dodávka - Zátka 40 mm	kus	2,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
40	75GSEH	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový	kus	6,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
41	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	1 935,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
42	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakuvzdornosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	1,000							B	SŽDC10	Kompletní přezkoušení z: Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
43	75G6AJ	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	m	1 935,000							B	SŽDC10	Kompletní přezkoušení z: Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
44	75G6AL	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	6,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
45	75G6AM	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	4,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
46	75G6AN	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	2,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
47	75G8AD	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděč) do 200 párů	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
48	75G8BB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	1,000							B	SŽDC10	Montáž zařízení s doprav Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
49	75GAAB	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
50	75GAAC	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	2,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
51	75GABD	Dodávka - Zásobníkbleskojstek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) neosazený	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
52	75GABH	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	5,000							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
53	75GABJ	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	1,000							B	SŽDC10	Montáž přístroje s doprav Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
54	75GAGA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení materiálu včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
55	75GAGH	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (≠ svazku žil 43 mm,min. 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)	kus	1,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
56	75GBAC	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancířem do 60 žil	kus	7,000							B	SŽDC10	Odstanění izolace vodičů Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
57	75GDCB	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové s pancířem střední	kus	7,000							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
58	75GECE	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabelu ve spojení na celoplastovém kabelu do 100 žil	kus	7,000							B	SŽDC10	Montáž přístroje s doprav Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
59	75GEEE	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení přístroje včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
60	75GEFD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu (VTO 10)	kus	130,000							B	SŽDC10	Montáž materiálu s dopra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
61	75GGAF	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000							B	SŽDC10	Měření na zařízení a závi Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. TT0200		
62	75GCAE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m pro VSZ	kus	1,000							B	SŽDC10	Pořízení zařízení včetně Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200		
63	75GGBA	ZKOUŠKY A REGULACE	kus	1,000							B	SŽDC10	Kompletní přezkoušení z: Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200		
64	75GCBE	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	kus	1,000							B	SŽDC10	Připevnění VTO na sklola Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200		
65	75E121	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	kus	1,000							B	SŽDC10	Při provádění prací na za Dle technické zprávy		
66	75E122	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	kus	20,000							B	SŽDC10	Kontrola zařízení, zda od Dle technické zprávy		
67	75E123	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	kus	4,000							B	SŽDC10	Postavení vlakové cesty : Dle technické zprávy		
68	75E129	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	kus	1,000							B	SŽDC10	Regulování a aktivování : Dle technické zprávy		
69	75E224	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	kus	10,000							B	SŽDC10	Zajištění a provedení činc Dle technické zprávy		
70	75E225	DEMONTÁŽE	kus	10,000							B	SŽDC10	Zajištění a provedení činc Dle technické zprávy		
71	75C792.R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO) DO ŠROTU - demontáž výstražného kříže přejezdu	kus	2,000							B	R-SigPro	Kompletní demontáž náv Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. AT0200		
72	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	2,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Pochů Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
73	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Geod Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
74	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/ do 500mm zemina do tř. 4	m	120,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubi Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
75	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 880,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubi Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
76	701CFA	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 880,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
77	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	120,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úplné Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
78	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 880,000							B	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyrovr Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010		
79															

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**  
Název stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 10,587**  
Název PS/SO: **PZS v km 10,587**

Zatřídění  
dle  
JKSO,  
JKPOV: **828 74**

majitel Hlma	SŽDC	
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby: **4207**  
Číslo PS/SO: **PS 02**

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování:			24.4.2013			Datum aktualizace:			24.7.2014		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 880,000							
81	701DAC	Kabelový prostup v protlačovacích otvorech do fi 220 mm	m	50,000							
82	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	6,000							
83	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	28,000							
84	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	40,000							
85	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	15,000							
S	Celkem za	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení									

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprav: Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010	
B	SŽDC10	Položka obsahuje: Přípra Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010	
B	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprav: Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010	
B	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010	
B	SŽDC10	Provedení veškerého zan Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. JR0010	
B	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodáv Dle technické zprávy a výkresové dokumentace, v.č. RC0010	