

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 6,996 a 7,480

Název PS,SO : Napájení PZS v km 6,996 a 7,480

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo stavby 4207

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 30.4.2013

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,500						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000						0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,000						0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000						0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 484,000						0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 484,000						0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	5,000						0,00
8	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,000						0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,000						0,00
10	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	16,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
11	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 742</b>		<b>Silnoproudé rozvody</b>								
12	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
13	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
14	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	850,000						0,00
15	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	650,000						0,00
16	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvade	kus	4,000						0,00
17	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvade	kus	4,000						0,00
18	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvade	kus	2,000						0,00
19	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvade	kus	2,000						0,00
20	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	16,000						0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 6,996 a 7,480

Název PS,SO :

Napájení PZS v km 6,996 a 7,480

Datum zpracování :

30.4.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

4207

Číslo PS,SO

SO 03

Datum aktualizace :

30.4.2013

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody								0,00
Díl: 21	744 744ADA-R	Rozvaděče nn Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šířka do 530mm, v	kus	2,000						0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn								0,00
Díl:	747 747BAC 747CAA	Zkoušky, revize a HZS Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN pře Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkce	kus kus	1,000 1,000						0,00 0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								0,00