

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce PZZ v km 12,542 a 13,576 trati Jaroměř - Trutnov hl. n.**

Název PS,SO : **Rekonstrukce PZZ v km 13,576**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 21**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	75E12R	KABELOVÁ TRASA POD FOLÍ V PÍSKOVÉM LOŽI VE VÝKOPU 0,8M	KM	0,06						0,00
2	75E15R	ZŘÍZENÍ KABELOVÉ TRASY Z ŽLABU 100X100 ULOŽENÍ VČETNĚ DODÁVKY	M	60,00						0,00
3	701AAD	ŽLABU	KM	0,06						0,00
4	75E226	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,06						0,00
5	75E17R	GEODETICKÉ PRÁCE	KUS	1,00				0,00		0,00
6	75E22R	ÚPRAVA ŽÍTKY ZA RELÉOVÝM DOMKEM	KUS	1,00						0,00
		ÚPRAVA TERÉNU POD RELÉOVÝM DOMKEM	KUS	1,00						0,00
	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH						0,00		0,00
Díl:	M22	KABELIZACE VENKOVNÍ								
7	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	55,00				0,00		
8	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	55,00						0,00
9	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,00						0,00
10	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	1 350,00				0,00		
11	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	1 350,00						0,00
12	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,00						0,00
13	75A41R	KABEL CYKY- O 4x4	M	55,00				0,00		
14	75A42R	ZATAŽENÍ CYKY KABELŮ	M	55,00						0,00
15	75A42R	UKONČENÍ CYKY KABELŮ	KUS	4,00						0,00
16	75A518	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM	KUS	2,00						0,00
17	75A51R	DO 60 ŽIL	KUS	1,00						0,00
		PŘEMÍSTĚNÍ VÝPICHU	KUS	1,00						0,00
	Celkem za M22	KABELIZACE VENKOVNÍ						0,00		0,00
Díl:	M22	TECHNOLOGIE PZS								
18	75D113	DODÁVKA STOJANU LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00				0,00		
19	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ, VNITŘNÍ	KUS	1,00				0,00		
20	75D119	KABELIZACÍ A NEROZEBÍRATELNÝM OKAPEM	KUS	1,00				0,00		
21	75D173	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍŇE (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	2,00						0,00
		MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	2,00						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce PZZ v km 12,542 a 13,576 trati Jaroměř - Trutnov hl. n.**

Název PS,SO : **Rekonstrukce PZZ v km 13,576**

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,00						0,00
23	75E27R	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00						0,00
24	75E29R	SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ VYBAVENÁ	KUS	1,00				0,00		
25	75E30R	MONTÁŽ SPOLEČNÉ PŘÍSTOJOVÉ SKŘÍNĚ VYBAVENÉ	KUS	1,00						0,00
	<b>Celkem za M22</b>	<b>TECHNOLOGIE PZS</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M22</b>	<b>VENKOVNÍ VÝSTROJ PZS</b>								
26	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00				0,00		
27	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00						0,00
	<b>Celkem za M22</b>	<b>VENKOVNÍ VÝSTROJ PZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M22</b>	<b>ZKOUŠKY, REVIZE A ODPAD</b>								
28	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	22,00						0,00
29	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,00						0,00
30	75E32R	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00				0,00		
31	75E33R	ODVOZ ODPADŮ NA SKLÁDKU	KUS	1,00						0,00
32	75E31R	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ SE ZÁVORAMI NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI	KUS	1,00						0,00
	<b>Celkem za M22</b>	<b>ZKOUŠKY, REVIZE A ODPAD</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	<b>M22</b>	<b>DEMONTÁŽE</b>								
33	75E44R	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	3,00						0,00
34	75D281	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00						0,00
35	75D281	DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY	KUS	1,00						0,00
36	75D29R	DEMONTÁŽ VTO	KUS	1,00						0,00
	<b>Celkem za M22</b>	<b>DEMONTÁŽE</b>								<b>0,00</b>
Díl:	<b>M22</b>	<b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>								
37	75E55R	ZAPŮJČENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KUS	1,00						0,00
	<b>Celkem za M22</b>	<b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>