

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815

Název SO :

Přejezd v km 36,815 - železniční svršek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO 21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	05	Komunikace								
1	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	331,70	2,03485	674,960				
2	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	331,70						
3	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	309,00						
4	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	309,00						
5	52135111R	Montáž kolejových polí z kolejnic S49 montážní základna rozdělení c pražce beton	m	138,60	0,04186	5,802				
6	13490510R	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I - VYZÍSKANÁ	t	12,66	1,00000	12,664				
7	134905100	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I	t	2,47	1,00000	2,472				
8	592118690	pražec z předpjatého betonu tvaru SB-8B APP 37-242 242x28,4x21 cm - VYZÍSKANÝ	kus	210,00	0,26000	54,600				
9	521352111	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové	m	138,60						
10	52135722R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	m	14,50	0,00626	0,091				
11	592118990	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	18,00	0,30400	5,472				
12	59211899R	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14 (antikorozní upevňovadla)	kus	8,00	0,30400	2,432				
13	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	6,00						
14	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	6,00						
15	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	153,10						
16	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	147,10						
17	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	147,10						
18	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	153,10						
19	54319111R	Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbiječkou	soub	1,00						
20	545112996	Defektoskopická kontrola kolejnic	m	277,20						
21	54831511R	Výměna hmoždinky - betonový pražec	kus	1 680,00	0,00032	0,538				
22	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	kus	16,00	0,00014	0,002				
23	548919995	Zřízení BK dle předpisu S3/2 (řízení prací,vypracování dokumentace,použití nap.zař.,umožnění dilatace KP, atp.)	m	314,95						
24	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	38,00						
S	Celkem za 05	Komunikace				759,032				
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
25	922561129	Úprava drážní stezky z drti kamenné zhuťněné tl 100 mm	m2	170,50	0,18907	32,236				

FORMULÁŘ 5 a**Výkaz výměr SO**

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 36,229 a 36,815

Název SO :

Přejezd v km 36,815 - železniční svršek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO **21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	926924314	Betonový hektometrovník	kus	2,00	0,16121	0,322				
27	92692441R	Výměna zajišťovací značky vč. konzoly	kus	4,00	0,04672	0,187				
28	926941222	Rychlostník na sloupku s jednou tabulí	kus	2,00	0,02197	0,044				
29	92694139R	Tabule na sloupku začněte/zastavte práci pluhu	kus	2,00	0,02166	0,043				
30	966006122	Odstranění značek pro staničení obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků	kus	2,00						
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32,833				
Díl: 99		Přesun hmot								
31	99701382R	Ekologická likvidace dřevěných prachů	t	0,72						
32	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	558,67						
33	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	558,67						
34	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	558,67						
35	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	558,67						
36	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	791,87						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								