

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,583

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0141	014102.44	Poplatek za uložení na skládku								
		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	1,134		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00

Díl: 701		Zemní práce pro elektromontáže								
2 701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,090		0,000		0,00		0,00
3 701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,090		0,000		0,00		0,00
4 701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,090		0,000		0,00		0,00
5 701CACR83		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	90,000		0,000		0,00		0,00
6 701CFA		VRSTVY 5 CM	M	90,000		0,000		0,00		0,00
7 701CGGR02		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	90,000		0,000		0,00		0,00
8 701CGIR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	72,000		0,000		0,00		0,00
9 701DACR02		ZEMINA 4-5	M	72,000		0,000		0,00		0,00
10 701DADR01		ZEMINA 3-4	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
11 701EAA		ZŘÍZENÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - TLOUŠŤKA DO 25 CM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
12 701FBA		KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13 701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	25,200		0,000		0,00		0,00
14 701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	31,500		0,000		0,00		0,00
15 701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	212,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl: 702		Odvoz odpadu								
16 702AA0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	1,134		0,000		0,00		0,00
17 702AB0		ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	1,134		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,583

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
18 742GFE-R01	CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-J 4x16	M	307,000			0,000		0,00		0,00
19 742JAD	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	8,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory									
20 75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	70,000			0,000		0,00		0,00
21 75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	70,000			0,000		0,00		0,00
22 75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	90,000			0,000		0,00		0,00
23 75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	90,000			0,000		0,00		0,00
24 75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	147,000			0,000		0,00		0,00
25 75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	147,000			0,000		0,00		0,00
26 75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	70,000			0,000		0,00		0,00
27 75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	70,000			0,000		0,00		0,00
28 75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
29 75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
30 75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
31 75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl: 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení									
32 75B374	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
33 75B316	DODÁVKA KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
34 75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,583

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75B386	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75B671R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B611R11	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75B622R02	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 30 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75B675R33	REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEMvčetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B634R28	176 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení									
43 75C471R01	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	7,000		0,000			0,00		0,00
44 75C413	DODÁVKA ODTLAČNÉHO JEDNODUCHÉHO ZÁMKU	KUS	7,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku									
45 75D173R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
46 75D113R01	DIAGNOSTIKY19 pater	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
47 75D177R31	CMzáklad z betonových panelů, sedlová střecha	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
48 75D117R01	200x300x300 CMsedlová střecha	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
49 75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CMpanely	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
50 75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000			0,00		0,00
51 75D211R102	CELISTVOSTikříž jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
52 75D211R107	CELISTVOSTikříž jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
53 75D271R11	MONTÁŽ STOJANU SE ZÁVOROU BEZ VÝSTRAŽNÍKU	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00
54 75D211R905	malý zvýrazněný	KUS	1,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,583

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75D213R102	CELISTVOSTÍKŘÍŽ jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75D289R11	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl: 75E	Ostatní práce a zařízení									
60	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
61	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
62	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
63	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75E172R21	PROTOKOLU	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
66	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
67	75E179R03	SE ZÁVORAMI2 závory, 4 výstražníky	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
69	75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
71	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍdélka 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
72	75E277R01	U PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 75G	Úložné vedení									
73	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00
74	75G112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 16,583

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 40ž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75G421R04	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75H	Vnitřní vedení, rozvody								
77	75H323R01	SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75H	Vnitřní vedení, rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	75K	Sdělovací a datové								
78	75K216R03	jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00
Díl:	914	Svislé dopravní značky								
79	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTřady "A", "B"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
80	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
81	914132R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽřady "A"	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 914	Svislé dopravní značky				0,000		0,00		0,00