

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Elektrická přípojka PZZ v km 16,158

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO SO 10

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
1	701AAA	TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,020		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,020		0,000		0,00		0,00
3	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE	KM	0,020		0,000		0,00		0,00
4	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	20,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	20,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGHR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	5,600		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	7,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
10		Pás zemnicí FeZn 30 x 4 mm	M	50,000		0,000		0,00		0,00
11	741ABL	PEVNÁ PANCÉŘOVÁ TRUBKA Z PVC ELEKTROINSTALAČNÍ 32-40MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
12	741FBA	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
13	742GAC	CY, CYA 1 X 25 - 50 MM2, VODIČ S PLASTVOU IZOLACÍ	M	2,000		0,000		0,00		0,00
14	742GEAR01	CYKY do 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	M	10,000		0,000		0,00		0,00
15	742GFD-R11	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	742GFF-R02	CYKY 4/5 X 35 - 50 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
17	742IBA-R16	1-AYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ1-AYKY-J 4x16 MM2	M	10,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAC	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, DO 2,5 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Elektrická přípojka PZZ v km 16,158

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO SO 10

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	742JAD	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAE	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 35-70 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAF	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoprůdové zařízení								
22	743EHCR32	ZÁKLADOVÉHO DÍLU) VYSTROJENÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdové zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
23	744IEBR01	ELEKTROMĚR TROJFÁZOVÝ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 100A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
24	747BAB	ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747CAA	ZPŮSOBILOSTI (PRO FUNKČNÍ CELEK, PROVOZNÍ STAV)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747DBA	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAA	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	10,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAE	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
29	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Elektrická přípojka PZZ v km 16,158

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO SO 10

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00