

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 14,492 a 14,660

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 14,492

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-02

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,050		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,050		0,000		0,00		0,00
3	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,050		0,000		0,00		0,00
4	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	1 004,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFA	VRSTVY 5 CM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	50,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	24,000		0,000		0,00		0,00
8	701DACR02	ZEMINA 4-5	M	24,000		0,000		0,00		0,00
9	701DADR01	ZEMINA 3-4	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	701EAA	ZŘÍZENÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - TLOUŠŤKA DO 25 CM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
11	701FAA	ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU	M	20,000		0,000		0,00		0,00
12	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	17,500		0,000		0,00		0,00
15	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
16	R	Panel pro přechod přes příkop 3 x 1m		1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
17	742GFD-R02	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-O 4x10	M	60,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAD	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 14,492 a 14,660

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 14,492

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-02

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	45,000		0,000		0,00		0,00
20	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	45,000		0,000		0,00		0,00
21	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	30,000		0,000		0,00		0,00
22	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	30,000		0,000		0,00		0,00
23	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	60,000		0,000		0,00		0,00
24	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	60,000		0,000		0,00		0,00
25	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	74,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl: 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení									
28	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
29	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
30	75B374	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75B316	DODÁVKA KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75B386	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75B671R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75B611R11	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B622R02	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 30 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75B675R33	REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEMvčetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75B634R27	154 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 14,492 a 14,660

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 14,492

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-02

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
41	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)PB 21-29	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
43	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
44	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)SVT10 a 12	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
46	75D173R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75D113R01	DIAGNOSTIKY19 pater	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75D177R31	CMzáklad z betonových panelů, sedlová střecha	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75D117R01	200x300x300 CMsedlová střecha	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CMpanely	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75D186R03	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75D211R105	CELISTVOSTikříž jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75D212R01	stožár nízký	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75D289R11	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
57	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
58	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 14,492 a 14,660

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 14,492

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-02

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
60	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75E172R21	PROTOKOLU	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
63	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
64	75E179R03	SE ZÁVORAMI2 závory, 4 výstražníky	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
66	75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
68	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍdélka 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75E277R01	U PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75G	Úložné vedení								
70	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 20ž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75H	Vnitřní vedení, rozvody								
71	75H323R01	SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75H	Vnitřní vedení, rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	75K	Sdělovací a datové								
72	75K216R03	jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 14,492 a 14,660

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 14,492

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-02

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	914	Svislé dopravní značky								
73	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTřady "A", "B"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
74	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
75	914132R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽřady "A"	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 914	Svislé dopravní značky				0,000		0,00		0,00