

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	1,260		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
2	701AAC	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,100		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	GEODETICKÉ VYTÝČENÍ TRASY	KM	0,100		0,000		0,00		0,00
4	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,100		0,000		0,00		0,00
5	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	100,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFA	VRSTVY 5 CM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGE	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 13 - 20 CM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	100,000		0,000		0,00		0,00
9	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	28,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
13	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	1,260		0,000		0,00		0,00
14	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	1,260		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
20	75B371R01	MONTÁŽ DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75B311R01	DODÁVKA DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
22	75C715	DODÁVKA NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)" VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75C715	DODÁVKA NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)" VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75C785	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)"	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
25	75D182R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ MIS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75D186R03	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 16,470 a 16,583

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-04

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
28	75E275R03	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75G	Úložné vedení								
30	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00
31	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00
32	75G142R03	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00
33	75G112R03	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	10,000		0,000		0,00		0,00
34	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 20ž	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
35	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 40ž	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
36	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75G531R10	ZA PROVOZU, 10 ČT.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00