

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	631	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
1	631212	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
2	631213	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
3	631216	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
4	631311	DO 6 ŽIL3p bez pancíře3p bez pancíře	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
5	631312	DO 8 ŽIL4p bez pancíře4p bez pancíře	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
6	631522	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	2 500,000		0,000		0,00		0,00
7	631122	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 500,000		0,000		0,00		0,00
8	631523	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	1 100,000		0,000		0,00		0,00
9	631123	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	1 100,000		0,000		0,00		0,00
10	631526	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	800,000		0,000		0,00		0,00
11	631126	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	800,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 631	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	632	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
12	632123	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
13	632113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
14	632222R02	MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	632212R03	DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	63232R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ RE NA OBJEKT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	63231R01	SKŘÍŇKA OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	632621	elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	632611	SKŘÍŇ BATERIOVÁ KLIMATIZOVANÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	632622	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	632642	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 30 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	632625R02	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 6V DO KAPACITY 210 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	632656R04	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 6V 6 OGIV 108 - 126 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 632	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 633	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení									
24	633125R01	MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	633117R02	DODÁVKA POMOCNÉHO STAVĚDLA S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM - 2 KS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	633723R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	633713R02	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ PŘEJEZDNÍKU" VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	633723R02	MONTÁŽ NÁVĚSTI "PŘEJEZDNÍK JE NA OPAČNÉ STRANĚ"	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	633713R03	DODÁVKA NÁVĚSTI "PŘEJEZDNÍK JE NA OPAČNÉ STRANĚ" VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	633725R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANIČNÍK"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	633715R01	podklad, text černý	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	633735R01	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "PÍSKEJTE"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	633921	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
34	633911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
35	633922	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	633912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	633912R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/3 BODY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 633	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 634	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku									
38	634123R03	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	634113R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	634127R11	200x300x300 CMsedlová střecha, atypický betonový základ velkýsedlová střecha,	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	634117R12	200x300x300 CMsedlová střecha, atypický betonový základ velkýsedlová střecha,	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	634221R01	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	634211R107	CELISTVOSTIKříž jednokolejný malýkříž jednokolejný malý	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
44	634222	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	634212R01	nízkýkříž jednokolejný malý, stožár nízký	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	634226	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
47	634216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
48	634227	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	634217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	63423R11	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 634	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	635	Zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení								
51	635125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
52	635129R02	ZAŘÍZENÍ SE ZÁVORAMI2 závory, 3 výstražníky2 závory, 3 výstražníky	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	63512R01	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	63512R02	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	63512R03	PROTOKOLU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	635227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍdélka 50mdélka 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 635	Zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	641	Venkovní vedení								
57	641911	JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 641	Venkovní vedení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	642	Úložné vedení								
58	642142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	1 400,000		0,000		0,00		0,00
59	642112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	1 400,000		0,000		0,00		0,00
60	642421R04	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 642	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	646	Sdělovací a datové								
61	646216R03	stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.VTO 10 plastový (na stěnu -	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 646	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
62	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	60,000		0,000		0,00		0,00
63	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	1,580		0,000		0,00		0,00
64	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE	KM	1,580		0,000		0,00		0,00
65	701BAH	HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
66	701CAAR54	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.50CM, ZEMINA 4	M	300,000		0,000		0,00		0,00
67	701CACR84	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4	M	1 280,000		0,000		0,00		0,00
68	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
69	701CGG-R02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 20 CM - MODRÁ	M	1 280,000		0,000		0,00		0,00
70	701DACR05	ZEMINA 4-5	M	55,000		0,000		0,00		0,00
71	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TR. 3 - 4	M2	585,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 702		Odvoz odpadu								
72	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	32,260		0,000		0,00		0,00
73	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	32,260		0,000		0,00		0,00
74	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	1,750		0,000		0,00		0,00
75	702AD0	KM	T	1,750		0,000		0,00		0,00
76	702BA0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	0,500		0,000		0,00		0,00
77	702BB0	ODVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	0,500		0,000		0,00		0,00
78	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	3,000		0,000		0,00		0,00
79	702BF0	ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl: 742		Silnoproudé rozvody								
80	742GFDR02	4x10	M	160,000		0,000		0,00		0,00
81	742JAD	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl: 914		Svislé dopravní značky								
82	914131R01	"A"	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
83	914131R02	"A"	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
84	914131R03	"E"	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 914	Svislé dopravní značky				0,000		0,00		0,00
Díl: B.2.1.6		Poplatek za uložení na skládku								
85	014102	"Poplatek kat.číslo 17 05 04 " Čistá výkopová zemina "	T	32,260		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	014102	stožáry, kolejnice"Poplatek kat.číslo 17 04 05 " železný šrot, konstrukce, stožáry,	T	0,500		0,000		0,00		0,00
86	014102	základů TV "Poplatek kat.číslo 17 01 01 " Beton z demolice objektů, základů TV "	T	1,750		0,000		0,00		0,00
87	014102	"Poplatek kat.číslo 02 01 03 " smýcené stromy a keře "	T	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.2.1.6	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00