

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.**

Název PS,SO : **Úprava rozvodů nn pro IS - čekárny a přístavba**

Projektant, firma : **Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 1.2

Datum zpracování :

02/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
		Samost.kabel.rýha hl.0,6-1,0m, vytýčení, výkop, zához, výstr. fólie, kabel.lože, povrch.úpravy, záďlažby, vč.vytýčení a ochrany sítí a odvozu zeminy a uloží.na skládce	m	30,00		0,000		0,00		0,00
		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	30,00		0,000		0,00		0,00
		Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	10,00		0,000		0,00		0,00
		Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm vč.zajištění otvoru proti vodě	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
		Elektroinstalační rozvod se zásuvkami pro napojení monitorů,vč.přístrojů,krabic	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
		Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm vč.konečné úpravy a ucpávek	m	70,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoprůdné rozvody								
		Kabel CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová vč.ukončení a označení	m	95,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742	Silnoprůdné rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
		Doplnění stáv.rozvaděčů el.měrovým vývodem pro dálk.odečet s proud.chráničem	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
		Zkoušky a prohlídky zařízení vč.reviz.zprávy,průkazu způsobilosti, zkoušky kabelů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
		Dokonč.mont.práce na el.zařízení vč.úprav stáv.rozvaděčů a spolupr.s provozovatelem	hod	40,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00