

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice

Název PS,SO : PZS v km 1,053

Projektant, firma : Dopravní projektování spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

PS02

10/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1		MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY											
1	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm ² , kabel silový izolace plastová	M	6,000								SD	
	742JAD	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A		8,000								SP	OTSKP
2		ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4 - 25 MM ²	KUS									P	SŽDC
3	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ	M	6,000								P	SŽDC
	742JAC	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A	KUS	8,000								P	SŽDC
4		ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM ²											
5	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	176,000				0,00		0,00		P	SŽDC
6	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	52,000				0,00		0,00		P	SŽDC
7	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	176,000					0,00	0,00		P	SŽDC
8	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	52,000					0,00	0,00		P	SŽDC
9	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	8,000					0,00	0,00		P	SŽDC
10	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA PŘES DO 20 KABELŮ	M	2,000					0,00	0,00		P	SŽDC10
11	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	2,000					0,00	0,00		P	SŽDC10
12	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,000					0,00	0,00			
13	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160 AH	KUS	1,000					0,00	0,00			
14	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000					0,00	0,00			
15	75B674	MONTÁŽ BATERIE	KUS	1,000					0,00	0,00			
16	adresní výrobek	DODÁVKA BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00	0,00			
17	75C714	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" (NA STOŽÁR)	KUS	1,000					0,00	0,00			
18	75C774 S	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" (NA STOŽÁR)	KUS	1,000					0,00	0,00			
19	75C784	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" (NA STOŽÁR)	KUS	1,000					0,00	0,00			
20	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000					0,00	0,00			
	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
21													
22	75D171	MONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00	0,00			
	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
23													
24	75D181 S	DEMONTÁŽ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ ŠM VČ. SOUBORU ASE A RELÉ	KUS	1,000					0,00	0,00			
25	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000					0,00	0,00		P	SŽDC
26	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000					0,00	0,00		P	SŽDC
27	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
28	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
29	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ BEZ ZÁVORY	KUS	4,000					0,00	0,00		P	SŽDC
30	Dop.proj.	DODÁVKA A MONTÁŽ SKŘÍNĚ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA RD	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
31	Dop.proj.	DODÁVKA A MONTÁŽ VTO NA RD	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
31	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
32	75B418	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
33	75B477	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
34	75B478	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000					0,00	0,00		P	SŽDC
35	75E171	DOZOR PRACOVNÍKU SDC, SZT	HOD	32,000				0,00		0,00		P	SZDC
36	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000				0,00		0,00		P	SŽDC

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice

Název PS,SO : PZS v km 1,053

Projektant, firma : Dopravní projektování spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS02

Datum zpracování :

10/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
37	75E179	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000				0,00				P	SŽDC
38	75E272	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	33,000				0,00				P	SŽDC
39	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	30,000				0,00				P	SŽDC
40	adresní výrobek	PROTOKOL PRÁVNICKÉ OSOBY, PRŮKAZ UTZ	KUS	1,000				0,00					
Díl: 2		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH											
41	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,015				0,00				P	SŽDC
42	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	15,000				0,00				P	SŽDC
43	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	15,000				0,00				P	SŽDC
44	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	15,000				0,00				P	SŽDC
45	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	2,000				0,00				P	SŽDC
46	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	10,500				0,00				P	SŽDC
47	adresní výrobek	UZEMNĚNÍ VÝSTRAŽNÍKŮ A SZZ, UZEMŇOVACÍ TYČÍ	KUS	4,000				0,00					
48	701CGJ	Korugovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	18,000				0,00					
49	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,500				0,00					
50	701DBF	Zajištění vstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy, do chráničky	kus	5,000				0,00		0,00			
51	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	3,000				0,00		0,00			
52	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000				0,00		0,00			
53	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráníčky 20cm	m	12,000				0,00		0,00			
54	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	6,000				0,00		0,00			
55	701FFD	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	m	18,000				0,00		0,00			
56	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	0,100				0,00		0,00		P	SŽDC
57	adresní výrobek	Betonové panely včetně pokládky	KUS	2,00				0,00		0,00			
58	adresní výrobek	Betonový panel pro údržbu světel výstražníku	KUS	4,00				0,00		0,00			
59	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,200				0,00		0,00		P	SŽDC
60	75E276	Kompletní geodetické práce	HOD	64,000				0,00		0,00		P	SŽDC
Díl: 4		POPLATKY ZA SKLÁDKY											
61	170504	Výkopová zemina	t	0,100						0,00		P	SŽDC
62	170101	Beton z demolice základů	t	6,000						0,00		P	SŽDC
63	170405	Železný šrot - konstrukce	t	8,000				0,00		0,00		P	SŽDC
64	170411	Zbytky kabelů a vodičů	t	0,050						0,00		P	SŽDC
65	Dopr.proj.	Olověné akumulátory	t	0,050						0,00		P	SŽDC
66	170904	Směsný stavební a demoliční odpad	t	0,200						0,00		P	SŽDC
								0,00		0,00			