

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		Všeobecné položky				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Realizační dokumentace (v rozsahu uvedeném v tech.specifikacích)	KPL	1,00		0,00
2		Geodetická dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00		0,00
3		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
4		Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
5		Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability (event. na národní předpisy) prostřednictvím notifikované osoby	KPL	1,00		0,00
6		Zajištění nezávislého posouzení bezpečnosti, analýzy a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury	KPL	1,00		0,00
		<b>C E L K E M</b>				<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		PS 01 Přejezdové a zabezpečovací zařízení			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,16		
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,16		
3	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,16		
4	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA	M	160,00		
5	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM,	M	160,00		
6	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	160,00		
7	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	44,80		
8	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	56,00		
9	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	320,00		
10	701R	Zřízení přístupu k RD včetně schodiště a zábradlí	KUS	1,00		
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				
11	742GFE-R02	CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	125,00		
12	742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM	KUS	4,00		
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
13	75A170	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P 1,0	M	210,00		
14	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	210,00		
15	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	288,00		
16	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	288,00		
17	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	25,00		
18	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	25,00		
19	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	180,00		
20	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	180,00		
21	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	265,00		
22	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	265,00		
23	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	30,00		
24	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	30,00		
25	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	30,00		
26	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	30,00		
27	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	8,00		
28	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	8,00		
29	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,00		
30	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	6,00		
31	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	8,00		
32	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	1,00		
33	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	1,00		
34	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1M	KUS	2,00		
35	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1M	KUS	4,00		
36	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1M	KUS	1,00		
37	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1M	KUS	1,00		
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
38	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	4,00		
39	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	4,00		
40	75B277-R01	MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00		
41	75B217R01	DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00		
42	75B378	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍŇE)	KUS	1,00		
43	75B318	DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ DESKY	KUS	1,00		
44	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO PZZ	KUS	1,00		
45	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍŇKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,00		
46	75B379R11	MONTÁŽ ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A SZZ (TZZ)	KUS	1,00		
47	75B319R11	DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZAPOJENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI PZS A SZZ (TZZ)	KUS	1,00		
48	75B571R41	MONTÁŽ RELÉ MALOROZMĚROVÉHO	KUS	40,00		

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		PS 01 Přejezdové a zabezpečovací zařízení			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	75B511R41	DODÁVKA RELÉ ŘADY NMŠ	KUS	40,00		
50	75B571R51	MONTÁŽ PANELU VOLNÉ VAZBY	KUS	5,00		
51	75B511R51	DODÁVKA PANELU VOLNÉ VAZBY	KUS	5,00		
52	75B577R41	ZHOTOVENÍ JEDNOHO ZAPOJENÍ PŘI VOLNÉ VAZBĚ	KUS	200,00		
53	75B671R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,00		
54	75B611R11	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,00		
55	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,00		
56	75B622R02	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 30 A	KUS	1,00		
57	75B675R33	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOM	KUS	1,00		
58	75B634R28	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM	KUS	1,00		
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
59	75C870R01	MONTÁŽ SKŘÍŇKY TJA VČETNĚ PŘIPOJENÍ LAN	KUS	4,00		
60	75C810R01	DODÁVKA SKŘÍŇKY TJA S VÝSTROJÍ PRO KO NAPÁJECÍ A RELÉOVÝ KONEC	KUS	4,00		
61	75C888R01	DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	4,00		
62	75CR1	Montáž anulačního souboru	KUS	2,00		
63	75CR2	Dodávka anulačního souboru	KUS	2,00		
64	75CR3	Demontáž anulačního souboru	KUS	2,00		
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
65	75D173R01	MONTÁŽ SKŘÍŇĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		
66	75D113R01	DODÁVKA SKŘÍŇĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		
67	75D177R31	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300	KUS	1,00		
68	75D117R01	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200	KUS	1,00		
69	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CM	KUS	1,00		
70	75D183R01	DEMONTÁŽ SKŘÍŇĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		
71	75D186R03	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	1,00		
72	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00		
73	75D211R107	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU 7,5M - S DOHLEDEM CELIS	KUS	2,00		
74	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,00		
75	75D212R01	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,00		
76	75D291	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU DO ŠROTU	KUS	2,00		
77	75D292	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	2,00		
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				
78	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,00		
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
79	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,00		
80	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,00		
81	75E172R04	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ KOLEJOVÉHO OBVODU VČETNĚ VYHOTOVENÍ	KUS	4,00		
82	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,00		
83	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,00		
84	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,00		
85	75E179R03	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘ	KUS	1,00		
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
86	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,00		
87	75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,00		
88	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,00		
89	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	KUS	1,00		
90	75E277R01	MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VL	KUS	1,00		
Díl:	75G	Úložné vedení				
91	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH KABEL TCEPKPFL 3 XN 0,1	M	65,00		

# Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		PS 01 Přejezdové a zabezpečovací zařízení			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH, KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0	M	65,00		
93	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.	KUS	3,00		
94	75G422R05	DJKA DĚLÍČÍ (ODBOČNÁ) METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 3	KUS	1,00		
95	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	3,00		
Díl:	75K	Sdělovací a datové				
96	75K216R06	TELEFONY TRÁTOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON	KUS	1,00		
97	75K812	DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TRÁTOVÝ TELEFON PILÍŘOVÝ	KUS	1,00		
Díl:	914	Svislé dopravní značky				
98	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,00		
CELKEM						0,00

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		PS 02 Přečhodné přejezdové a zabezpečovací zařízení				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,1		
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,1		
3	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,1		
4	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	45		
5	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VR	M	45		
6	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	45		
7	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	60		
8	701DACR05	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY Z	M	52		
9	701DADR01	JÁMA PRO PROTĽAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ	KUS	8		
10	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	12,6		
11	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	15,75		
12	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	90		
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
13	75A170	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P 1,0	M	360		
14	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	360		
15	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	160		
16	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	160		
17	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	135		
18	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	135		
19	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	4		
20	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	6		
21	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2		
22	75A510	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	4		
23	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	2		
24	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	2		
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
25	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3		
26	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3		
27	75B374	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1		
28	75B316	DODÁVKA KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1		
29	75B386	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1		
30	75B571R41	MONTÁŽ RELÉ MALOROZMĚROVÉHO	KUS	10		
31	75B511R41	DODÁVKA RELÉ ŘADY NMŠ	KUS	10		
32	75B577R41	ZHOTOVENÍ JEDNOHO ZAPOJENÍ PŘI VOLNÉ VAZBĚ	KUS	50		
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
33	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8		
34	75C911R31	DODÁVKA ZEMNÍCI SOUPRAVY POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8		
35	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	2		
36	75C912R01-11	ZAPŮJČENÍ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	2		
37	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8		
38	75C982R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ	KUS	2		
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
39	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2		
40	75D212R02	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2		
41	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2		
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				
42	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	20		

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		PS 02 Přejížděcí přejezdové a zabezpečovací zařízení				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
43	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24		
44	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1		
45	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	8		
46	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8		
47	75E179R21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1		
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
48	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	5		
49	75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1		
Díl:	75G	Úložné vedení				
50	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	20		
51	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	20		
52	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.	KUS	2		
53	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	A	3		
Díl:	914	Svislé dopravní značky				
54	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	12		
55	R	ZÁPŮJČKA SVĚTELNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ	KUS	1		
<b>CELKEM</b>						<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 01 Železniční svršek			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0051	Kolejová lože:				
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŠL z kolejí	M3	103,60		
2	2520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kč	1,00		
3	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	329,21		
4	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	355,01		
5	96511	ODSTRANĚNÍ KOLEJ LOŽE Z KAM DRC PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE	M3	288,09		
Díl:	0052	Kolej:				
6	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - likvidace pražců	M3	21,84		
7	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - uložení zeminy	M3	5,00		
8	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	6,50		
9	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	Kč	1,00		
10	17360	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	10,37		
11	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	5,00		
12	523422	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, - BETONOVÝ, PODKLADNÍ	M	102,00		
13	523442	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, - DŘEVĚNÝ, PODKLADNÍ	M	20,00		
14	539991 R01	Přípočet ke standardnímu vybavení - pražcové kotvy	kus	68,00		
15	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	1214,00		
16	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	102,00		
17	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	14,00		
18	54872 R01	Zřízení bezstykové koleje S49	m	422,00		
19	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	20,00		
20	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	20,00		
21	783221	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH Zn	M2	9,58		
23	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	6,00		
24	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
25	918125	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 7511	KUS	20,00		
26	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	291,38		
27	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	0,00		
28	965326	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, - DZ DO 5 m	M	122,00		
Díl:	0055	Trakční vedení:				
29	783303	Věšák troleje	kus	182,00		
30	783590	Výšková regulace troleje	m	1300,00		
31	786100	Dem_Věšáky	kus	182,00		
32	027212	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	den	2,00		
<b>CELKEM</b>						<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 02 Železniční spodek			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001.	Zemní práce:				
32	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	403,56		
33	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	75,00		
34	123318	ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4 ODVOZ DO 20KM podkladní vrstva	M3	310,91		
35	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	40,00		
36	132318	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM	M3	68,65		
37	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	250,00		
38	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	500,00		
39	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	500,00		
40	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	500,00		
Díl:	0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch:				
41	125214	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 5KM	M3	234,50		
42	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	559,49		
43	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - minerální směs	M3	123,00		
44	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - výzisk KL	M3	184,50		
45	561111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	158,41		
Díl:	008.	Trubní vedení:				
46	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	68,65		
47	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	314,60		
48	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,00		
49	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	19,00		
50	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	17,00		
51	89470	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB	KUS	3,00		
52	89516	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,00		
53	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	2,025		
<b>CELKEM</b>						<b>0,00</b>



### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 03 Železniční přejezd v km 33,243				Datum zpracování
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0056	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch:				
54	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť - ŠD	M3	13,13		
56	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	13,13		
57	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	35,00		
58	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,69		
59	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA	M3	8,92		
60	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	44,60		
Díl:	0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné:				
61	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asphalt	M3	45,26		
62	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	10,26		
63	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	18,03		
64	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	657,30		
65	574103	ASFALTOVÝ BETON TŘ III	M3	17,47		
66	574172	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 80MM	M2	200,10		
67	574231	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM	M2	298,35		
68	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	27,56		
69	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA - barva	M2	98,00		
70	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	15		
71	92151R01	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ, S49, BET. PRAŽEC, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	30,00		
72	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	65,00		
73	965606	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	31,20		
<b>C E L K E M</b>						<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 04.1. Provizorní přejezd			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001.	Zemní práce:				
74	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	10		
75	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	10		
Díl:	0057	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné:				
77	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt	M3	0,968		
78	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,968		
79	56460	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU	M3	0,44		
80	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	8,8		
81	574152	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 60MM - vrstva ohrusná	M2	4,4		
82	574152	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 60MM - vrstva ložní	M2	4,4		
84	92151R01	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ, S49, BET. PRAŽEC, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	15		
85	965606	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	15		
		CELKEM				0,00

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 04.2 Provizorní komunikace				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	12220220R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY V HORNINĚ 3, VČ.NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ	M3	119,286		
2	17110110R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZHUTNĚNÝCH DO 103 % PS	M3	119,286		
3	181101102	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	449,86		
Díl:	11	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				
4	113106241	ROZEBRÁNÍ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLŮ	M2	300		
5	113107212	ODSTRANENÍ PODKLADU Z KAMENIVA TĚŽENÉHO TL. 200 MM	M2	300		
6	113107162	ODSTRANENÍ PODKLADU Z KAMENIVA DRCENÉHO TL.150 MM-NÁHRADNÍ POLOŽKA	M2	70		
7	113107222	ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z KAMENIVA DRCENÉHO TL.200 MM	M2	437,86		
8	113107242	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ŽIVIČNÝCH TL.100 MM	M2	1004,93		
9	979082213	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI DO 1 KM	T	620,613		
10	979082219	PŘÍPLATEK ZKD 1 KM VODOROVNÉ DOPRAVY SUTĚ	T	17997,777		
11	PC	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	T	254,952		
12	PC	POPLATEK ZA PODRCENÍ NA RECYKLÁT	T	332,061		
Díl:	21	ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLADOVÉ SPÁRY				
13	46245111R	PROLITÍ PODKLADU ZE ŠTĚRKODRTI BETONEM	M3	13,121		
14	289971213	VRSTVY Z GEOTEXTILÍ VE SKLONU DO 1 : 5 A Š. DO 8,50 M	M2	449,86		
15	PC	GEOTEXTILIE, HM, 500 G/M2	M2	494,846		

Díl:	3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				
16	PC	ULOŽENÍ KABELU DO DĚLENÉ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY-KOMPLETNÍ	BM	26		
Díl:	5	KOMUNIKACE				
17	57715422R	ASFALTOVÝ BETON, VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11, TL. 60 MM	M2	312		
18	57715522R	ASFALTOVÝ BETON, VRSTVA LOŽNÍ ACL 16, TL. 60 MM	M2	312		
19	PC	PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ PMH, TL. 100 MM	M2	380,93		
20	573211111	POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z ASFALTU V MN. 0,7 KG/M2	M2	692,93		
21	564861111	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200 MM	M2	449,86		
22	569951133	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM TL. 150 MM	M2	68,93		
Díl:	91	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH				
23	913111111	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO PODSTAVCE DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	KS	3		
24	913111112	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SLOUPKU DÉLKY 2,00 M DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY	KS	3		
25	913121111	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY-KOMPLETNÍ	KS	7		
26	913111211	PŘÍPLATEK K DOČASNÉMU PODSTAVCI PLASTOVÉMU ZA PRVNÍ A ZKD DEN	KS	42		
27	913111212	PŘÍPLATEK K DOČASNÉMU SLOUPKU DL. 2,00 M ZA PRVNÍ A ZKD DEN	KS	42		
28	913121211	PŘÍPLATEK K DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČCE KOMPLETNÍ ZÁKLADNÍ VELIKOST	KS	98		
		<b>C E L K E M</b>				<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 05 Elektrická přípojka			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAA	VYTYČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,03		
2	701ABB	SEJMUTÍ DRNU	M2	40,5		
3	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,03		
4	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,03		
5	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYPA KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	30		
6	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	30		
7	701CGHR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	30		
8	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	7,5		
9	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	15		
10	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	15		
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
11	741FAM	SVORKA ZKUŠEBNÍ, SPOJOVACÍ, ODBOČNÁ A UPEVNŮVACÍ	KUS	4		
12	741FBA	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	30		
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				
13	742GFA-R03	CYKY 4/5 X 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	30		
14	742GFB-R02	CYKY 4/5 X 4 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	30		
15	742GFD-R01	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	10		
16	742JAC	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČ	KUS	2		

17	742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČ	KUS	4		
18	742KAF	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	70		
Díl:	743	Silnoproudá zařízení				
19	743EHCR33	SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘEJEZDY R1	KUS	1		
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS				
20	747BAB	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘ	KUS	1		
21	747CAA	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI (PRO FUN	KUS	1		
22	747DBA	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1		
Díl:	747G	HZS				
23	747GAA	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	4		
24	747GAE	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8		
Díl:	748C	Dokumentace				
25	748CAA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1		
		<b>C E L K E M</b>				<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 06 Trafostanice 6kV				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAA	VYTYČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉ	KM	0,01		
2	701ABB	SEJMUTÍ DRNU	M2	13,5		
3	701ABC	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU - SPÁRY NEZALITÉ	M2	7,83		
4	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	KUS	2		
5	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,01		
6	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,01		
7	701BAA	VÝKOP JÁMY PRON STOŽÁR ČI JINÉ ZAŘÍZENÍ - RUČNÍ NEBO STROJNÍ VÝKOP, ZEMINA DO	M3	5,2		
8	701BBB	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	M3	1,56		
9	701BCA	ZÁHOZ JÁMY - ZEMINA DO TŘ. 4	M3	5,2		
10	701CAAR33	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.30CM, ZEMINA 3	M	10		
11	701CACR73	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.70CM, ZEMINA 3	M	16		
12	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	10		
13	701CDA	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO T	KUS	2		
14	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	10		
15	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	10		
16	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	M	10		
17	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	M2	5,5		
18	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	M2	1,56		
19	701EBC	KLADENÍ DLAŽEB DO PÍSKOVÉHO LOŽE	M2	5,5		
20	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	2,5		

21	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3,5		
22	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3,5		
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				
23	741FAM	SVORKA ZKUŠEBNÍ, SPOJOVACÍ, ODBOČNÁ A UPEVNĚOVACÍ	KUS	10		
24	741FBA	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	40		
25	741FBK	ZEMNÍČÍ TYČ DO DÉLKY 2M, FEZN	KUS	4		
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				
26	742EBF	6-AYKCY 3X50 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC, STÍNĚNÝ	M	20		
27	742FAH	KABELOVÁ SPOJKA PŘECHODOVÁ PRO TŘÍŽILOVÉ KABELY S PLASTVOU IZOLACÍ DO 6 KV	KUS	2		
28	742FDL	KABELOVÁ KONCOVKA VNITŘNÍ PRO TŘÍŽILOVÉ KABELY S PLASTVOU IZOLACÍ PRO 6KV,	KUS	2		
29	742JAE	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍ	KUS	2		
30	742KAF	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	10		
31	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	M	10		
Díl:	745	Silnoproudá technologie				
32	745CCA	Trojpolový odpojovač 12kV, 400A	KUS	2		
33	745CDC	Trojpolový pojistkový spodek 12kV, 200A	KUS	1		
34	745CDE	Pojistková patrona vn 7,2 - 25kV	KUS	3		
35	745EDA	Trafostanice 6kV, 50(75)Hz venkovní, skříňová, aluzinková, volně stojící na základovém panelu a g	KUS	1		
36	745EDC	Trojfázový transformátor 6/0,4kV, 10kVA, 50(75)Hz	KUS	1		
37	745ZAH	Demontáž vn odpojovače do 38,5kV včetně jeho pohonu	KS	2		
38	745ZBC	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	KS	1		
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS				
39	747 R1	Regulace a úpravy trakčního vedení	KUS	2		



40	747AAI	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 10 kV	KS	1		
41	747ABF	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru suchého, skříňového	KS	1		
42	747BAB	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRŮKAZ	KUS	1		
43	747CAA	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBI	KUS	1		
44	747DBA	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1		
Díl:	747G	HZS				
45	747GAA	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	4		
46	747GAE	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÝCH PROVOZOVATELEM	HOD	32		
Díl:	748C	Dokumentace				
47	748CAA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1		
		<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 33,243 (P8055) trati Valašské Meziříčí - Vsetín				
Objekt :		SO 07 Demolice objektu strážního stanoviště				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
1	171102121R00	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	18,75		
2	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	18,75		
3	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS zhutnění po 20cm na výšku 1,2m 5,5*5	m2	181,50		
4	58333717	Kamenivo těžené hrubé frakce 0-63 tř.C	T	31,50		
Díl:	5	Komunikace				
5	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	30,25		
6	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	30,25		
7	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	30,25		
8	00572230	Osivo lipnice luční	kg	1,00		
Díl:	98	Demolice				
9	981012416R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC	m3	62,60		
Díl:	99	Přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	31,56		
11	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	31,56		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,57		

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,57		
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	170,27		
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,57		
		<b>C E L K E M</b>				<b>0,00</b>