

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		SO 01 Železniční svršek			Datum zpracování	
Pof.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Kolejové lože</b>				
1	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	51,20		
2	512502995	Příplatek za ztlížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	51,20		
3	511532111	Kolejové lože z kameniva drceného	m3	51,20		
4	511532111R01	Kolejové lože z kameniva drceného-doštěrkování při směr.a výškové úpravě koleje	m3	40,00		
5	511534195	Příplatek za ztlížení kolejového lože z kameniva recyklovaného při rekonstrukcích	m3	91,20		
<b>Díl: 2</b>		<b>Kolej</b>				
6	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	20,00		
7	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	4,30		
8	525099095	Příplatek za ztlížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	24,30		
9	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	20,00		
10	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	4,30		
11	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá	m	34,50		
12	541301111	Odstranění pražců pod kolejí, dřevěných	kus	7,00		
13	545361211	Výměna pražců z betonu s žebrovými podkladnicemi	kus	7,00		
14	521357124	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové podkladnice žebrová pružná svěrka rozdělení u	m	25,00		
15	592118920	pražec vystrojený SB-8P-PE,pružný podkladnicový,svěrka Skl.12	kus	23,00		
16	592118920R01	pražec vystrojený SB-8P-PE,pružný podkladnicový,svěrka Skl.12, antikorozní	kus	19,00		
17	13490580	Kolejnice S 49 min.pevnost 883 MPa jakost I Jakost 900A	T	4,16		
<b>Díl: 5</b>		<b>Doplňující práce železniční</b>				
18	543141111R00	Vyrovnání koleje na beton.pražcích na všech ložích	m	50,00		
19	543191111R00	Vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	239,00		
20	548921121R00	Svar termitem ojedinělé kolej. S49, 85 a 95ČSD-VK	kus	10,00		
21	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	12,00		
<b>Díl: 6</b>		<b>Přesun hmot</b>				
22	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu nad 0,8 do 1,5 %	t	201,87		
23	998242099	Příplatek za přesun pro žel. svršek, za další 1 km	t	201,87		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
24	979091111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	8,82		
25	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km (uvažováno celkem 10 km)	t	26,45		
26	979091195	Příplatek za ztlížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	8,82		
27	979094111	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	8,82		
28	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	92,57		
29	979091221	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km (uvažováno celkem 10 km)	t	277,71		
30	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	92,57		
31	979094211	Nakládání nebo překládání suti	t	92,57		
<b>CELKEM</b>						<b>0,00</b>