

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		PS 02 Pokládka závislostního kabelu				Datum zpracování
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku				
1	014102.07	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 02 01 03 "smýcené stromy a keře"	T	7		
2	014102.25	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 04 11 "zbytky kabelů, vodičů"	T	0,6		
3	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	221,49		
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže				
4	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	3,911		
5	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	60		
6	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	3,911		
7	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	3,911		
8	701CACR93	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.90CM, ZEMINA 3	M	3800		
9	701CBER153	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.65CM, HL.150CM, ZEMINA 3	M	50		
10	701CDA	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEM	KUS	5		
11	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VR	M	3800		
12	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	3800		
13	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	140		
14	701DACR05	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEM	M	89		
15	701DADR01	JÁMA PRO PROTAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ	KUS	10		
16	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	1325		
17	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	1394		
18	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	7744		
Díl:	702	Odvoz odpadu				
19	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	221,49		
20	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	221,49		
21	702BC0	ODVOZ NESPECIFIKOVANÉHO ODPADU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	0,6		
22	702BD0	ODVOZ NESPECIFIKOVANÉHO ODPADU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	0,6		
23	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	7		
24	702BF0	ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	7		
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
25	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	170		
26	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	170		
27	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	1700		
28	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1700		
29	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	2250		
30	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2250		
31	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	1		
32	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2		
33	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2		
34	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	1		
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				
35	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	32		
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
36	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1		
Díl:	75G	Úložné vedení				
37	75G173	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34	M	3950		
38	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	3950		
39	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	3950		
CELKEM						0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :	Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín					
Objekt :	PS 02 Pokládka závislostního kabelu				Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)