

# Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		SO 03 Železniční přejezd			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	921901111R01	demontáž kolejnic tvořících žlábek	m	15,00		
2	113151115	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením	m2	124,00		
3	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	21,50		
4	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	85,00		
5	113107153	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	85,00		
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,00		
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,00		
8	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	18,00		
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	115,00		
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,00		
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,00		
12	979091111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	5,96		
13	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km (uvažováno celk.10 km)	t	17,87		
14	979091195	Příplatek za ztlžení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	5,96		
15	979094111	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,96		
16	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	132,54		
17	979091221	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km (uvažováno celk.10 km)	t	397,63		
18	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	132,54		
19	979094211	Nakládání nebo překládání suti	t	132,54		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
20	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných vč. mat. - dosypání terénu podél komunikace	m3	4,00		
21	180401213	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 vč. travního semene	m2	6,00		
22	181006121	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	6,00		
Díl: 54		Ostatní úpravy železnič.svršku				
23	274311112	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 8/10	m3	0,48		
24	274311126	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 vč. přísad pro urychlení tuhnutí	m3	2,70		
25	R01	Cementová vyrovnávací vrstva tl. 3cm	m2	9,60		
26	274354111	Bednění základových pasů zřízení pro závěrné zidky	m2	11,52		
27	274354211	Bednění základových pasů odstranění pro závěrné zidky	m2	11,52		
28	921951221	Přejezd pro zavazadlové vozíky z fošen l 2,5 m (provizorní lávka)	m	3,00		
29	R02	Celopryžový železniční přejezd, dodávka, montáž	m2	28,80		

# Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		SO 03 Železniční přejezd			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				
30	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, ochranná vrstva	m2	70,90		
31	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, podkladní vrstva	m2	66,80		
32	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	21,50		
Díl: 57		Kryty šterk. a živič.komunikac				
33	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABS) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,00		
34	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	123,00		
35	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	123,00		
36	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	123,00		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
37	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,50		
38	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	21,50		
39	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	6,98		
40	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	15,59		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
41	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	22,00		
42	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	22,00		
43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,25		
44	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,50		
45	592174600	obrubník betonový chodnikový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	13,00		
46	592174620	obrubník betonový chodnikový ABO 25/10/25 II nat 25x10x25 cm	kus	33,00		
47	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	6,00		
48	592174140	obrubník betonový chodnikový Standard 50x10x25 cm	kus	47,00		
49	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	2,00		
50	R03	Zaměření skutečného stavu	kus	1,00		
Díl: 99		Přesun hmot				
51	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	109,20		
52	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	109,20		
53	998225195	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	109,20		

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :	Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín					
Objekt :	SO 03 Železniční přejezd				Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
		C E L K E M				0,00