

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín				
Objekt :		SO 02 Železniční spodek			Datum zpracování	
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	63,00		
2	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	63,00		
3	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	63,00		
4	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	11,20		
5	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,20		
6	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,00		
7	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,00		
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,20		
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	92,60		
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,00		
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	75,00		
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry				
12	211531111R01	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	14,00		
13	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	67,50		
14	693661600	textilie netkaná vpichovaná GETEX 250 g/m2 do š 400 cm	m2	74,25		
15	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,70		
16	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	27,00		
17	212572111R01	Lože šachet ze štěrkopísku tříděného	m3	0,40		
18	286615580	dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok typ I	kus	2,00		
19	286617480	poklop PVC do travnaté plochy 425 mm	kus	2,00		
20	286616740	roura teleskopická (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	2,00		
21	R01	Montáž šachty plastové DN 400 vč. příslušenství	kus	2,00		
22	922111521	Pražcové podloží konstrukční vrstva z vyztužené geotextilie	m2	89,00		
23	922111111	Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie	m2	89,00		
24	922111412	Pražcové podloží vyrovnávací vrstva ze štěrkodrtě	m3	57,00		
25	617451501	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem (Sanace beton. šachty propustku 1,25 x 1,10 x 2,0m)	m2	12,00		
26	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,50		
27	R01	Provedení zaústění trativodu do propustku	celk	1,00		
Díl: 99		přesun hmot				
28	998241012	Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu nad 0,8 do 1,5 %	t	133,34		
29	998241099	Příplatek za přesun pro žel. spodek, za další 1 km	t	133,34		
CELKEM						0,00