

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm**Název PS,SO : **Železniční svršek**
Projektant, firma : **Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r. o.**Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
823 33

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 651

Datum zpracování :

03/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 00		Všeobecné práce a položky								SD				
1 02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KUS	4,000					0,00	P	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	4; viz: D.1.1.1 Technická zpráva	
2 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení sítí	HOD	10,000					0,00	P	OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	10; viz: D.1.1.1 Technická zpráva	
3 03110R		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	M2	200,000					0,00	P	OTSKP	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	200; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.2 Situace	
S S	Celkem za 00 Celkem za 03	Všeobecné práce a položky Svislé konstrukce							0,00					
Díl: 05		Komunikace								SD				
4 51353R		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ	M3	550,000					0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje pročištění materiálu kolejového lože pod dosavadní kolejí se zpětným uložením, urovnáním a zhuňnutím, odklizení odpadového materiálu.	250*0,55*4; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.2 Situace, D.1.1.3 Podélný řez, D.1.1.5 Příčné řezy	
5 51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	75,000					0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	250*0,3; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.2 Situace, D.1.1.5 Příčné řezy	
6 54512R		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	233,000					0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	233; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.2 Situace, D.1.1.3 Podélný řez, D.1.1.5 Příčné řezy	
7 54631		VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	3,000					0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	3; viz: D.1.1.1 Technická zpráva	
8 54632R		VÝMĚNA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	3,000					0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, doplnění podložek, spojkových šroubů, svérkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	3; viz: D.1.1.1 Technická zpráva	
S	Celkem za 05	Komunikace							0,00					
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce-bourání								SD				
9 914511		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓLIE TR 1 - DOD A MONT	M2	2,340					0,00	P	OTSKP	– kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - Použité písmo je fontu helvetica velikosti 360 mm, nápis je „Frenštát pod Radhoštěm město“. Barva textu je bílá (RAL 9003) v modrém poli (RAL 5003) - Směrová tabule Valašské Meziříčí rozměrů 1950x300 mm s nápisem a směrovou šipkou. Použité písmo je fontu helvetica velikosti 100 mm - Směrová tabule Ostrava rozměrů 1200x300 mm s nápisem a směrovou šipkou. Použité písmo je fontu helvetica velikosti 100 mm	2*1,95*0,6; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.7 Výkres dopravních značek	
10 914921R		2 směrové tabule o rozměrech 1,95x0,6m SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KS	4,000					0,00	P	OTSKP	– kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	2*2; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.7 Výkres dopravních značek	
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00					
Díl: 990		Poplatky za skládky								SD				
11 170508-O		Štěr z kolejového lože	t	3,740					0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	170*0,01*2,2; viz: D.1.1.1 Technická zpráva, D.1.1.2 Situace, D.1.1.5 Příčné řezy	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Železniční svršek
Ing. Lukáš Mazel, EXprojekt s. r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

823 33

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 651
03/2014

CÚ 2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00				