



Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EXprojekt s.r.o.
Kounicova 688/26
602 00 Brno



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. David Kmošek <i>DK</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Jiří Košíček <i>JK</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Košíček <i>JK</i>	KONTROLOVAL Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i>
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MÚ: Břeclav / k. ú.: Poštorná		STUPEŇ: PSŘ
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov SO 02-01-01.1 t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko		ZAK. ČÍSLO 2014-009	ARCH. ČÍSLO 2014-009
		MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
Soupis prací		DATUM:	06/2014
		ČÁST DOKUM. E.3.1.2	PŘÍLOHA 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	m1	Základy TV									SD			
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	13,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
2	74A300	Těžený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	92,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	52,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	42,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	11,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
6	74A610	Obetonování stávajícího základu TV vč. výkopu, vrtání, svařování, záhozu	m3	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za bourání betonové hlavičky základu a za montáž, materiál obetonování stávajícího základu, odtěžení terénu pro bednění, upevnění KARI sítě na stávající základ, osazení bednění, betonáž a geodetické značky.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
7	74A700	Čerpání vody - výkop základu TV	hod	6,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje počet hodin práce kalového čerpadla.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
8	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	95,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S	Celkem za m1	Základy TV				0,000		0,00		0,00				
Díl:	m2	Stožáry TV									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
9	74BR10	Stožár TV - typ (PS,PSI 3) 9m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření patky dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížením.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
10	74BS10	Stožár TV - typ (PS,PSI 6) 9m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření patky dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížením.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
11	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití	kus	5,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
12	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	15,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
S	Celkem za m2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00					
13	74C110	Závěs na konzole	kus	21,000		0,000		0,00		0,00		SD		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
14	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	21,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
15	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	21,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol a závěsů TV a s doplňujícími pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	21,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž a opětovnou montáž a s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
17	74C300	Křížení sestav	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
18	74C301	Věšák troleje	kus	116,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
19	74C310	Proudová propojení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
20	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	8,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
21	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
22	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko

Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-01-01.1

Datum zpracování :

06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
23	74CSA0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	354,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha tabulka kotvení montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
24	74CSB1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	156,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha tabulka kotvení montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
25	74CSC0	Výšková a směrová regulace troleje	m	300,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha tabulka kotvení regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
26	74CSE0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
27	74CSE1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč,mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
28	74CSF0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
29	74CSH0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
30	74CSH1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	1,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
31	74CT41	Proudové propojení sestav TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
32	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	42,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
33	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
34	74C972	Přípevnění návěšního štítu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
35	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
36	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	13,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
37	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavby za 100m	kus	60,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
38	74C994	Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	30,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje - veškeré další práce na aktualizaci TV po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
39	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	126,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m4	Nátěry TV										SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
40	74N400	Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP	m2	60,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S Celkem za m4						0,000		0,00		0,00					
Díl: m5						0,000		0,00		0,00					
41	74R000	Kabely TV, Různé TV Kontrolní zaměření základu TV	kus	13,000		0,000		0,00		0,00	SD P SŽDC 10		Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
42	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	13,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
43	74R002	Stabilizace plastikovým mezníkem	kus	13,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
44	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	13,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S Celkem za m5						0,000		0,00		0,00					
Díl: m6						0,000		0,00		0,00					
45	74D000	Demontáže TV Dem_Bourání betonového základu	m3	27,000		0,000		0,00		0,00	SD P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
46	74D010	Dem_Kotevní sloupek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
47	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-01-01.1

Datum zpracování :

06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
48	74D030	Dem_Stožár - TS, TBS, PS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
49	74D050	Dem_Stožár - P	kus	7,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
50	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
51	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	36,870		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
52	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	737,400		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
53	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	13,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
54	74D410	Dem_Věšáky	kus	116,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
55	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	4,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
56	74D412	Dem_Spojky	kus	4,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
57	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	8,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
58	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
59	74D440	Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání	m	255,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
60	74D442	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stříhání	m	255,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČRA, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko

Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
61	74D500	Dem_Kotvení Tr, NL - pevně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
62	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivé	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
63	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na viz.příloha TZ, polohový plán demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
64	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	13,275		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S	Celkem za m6	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem									SD				
65	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	92,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
66	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 840,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán	
S	Celkem za B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem				0,000		0,00		0,00					
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV									SD				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

Název PS,SO : t.ú. Břeclav - st.hranice ČR/A, trakční vedení provizorní odbočky Pohansko
Projektant, firma : Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 02-01-01.1
Datum zpracování : 06/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
67	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	1,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
68	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
69	74M110	Technická kontrola TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
70	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	13,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
71	74M300	Revizní zpráva	hod	12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
72	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	20,773		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz.příloha TZ, polohový plán
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00					
Díl: 990		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					
73	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	165,600		0,000		0,00		0,00		SD		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	viz.příloha TZ, polohový plán
74	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV, betonových stožárů	t	68,200		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	viz.příloha TZ, polohový plán
75	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,374		0,000		0,00		0,00		P SŽDC 10		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	viz.příloha TZ, polohový plán
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					