

Zadávací výkaz výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.											
SO.99 - Všeobecný objekt											
Název stavby : Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice v km 33,100 - 33,380											
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
1		2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
Díl:	04	Přípravné práce, dozorovací a koordinační činnost, zařízení staveniště									
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	po dokončení stavby zaměření skutečných poloh ochranných prvků a provedení laserového 3D skenu skalní stěny a polohopis sanačních prvků tachymetricky v rozsahu dotčeném pracemi s vyhotovením podrobného plánu a pohledu, výčet objemu prací a skutečně dotčených ploch
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování dokumentace skutečného provedení na základě zaměření a skutečného rozsahu, specifikace provedených prací, řezy, pohledy, situace, výkazy ploch
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování dokumentace skutečného provedení do sjednané digitální formy a rozsahu
4	EK001a	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 5,1 x 2,4 m (návrh, výroba) - dodávka	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	výroba a dodání informačního panelu dle specifikace SFŽP
5	EK001b	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 5,1 x 2,4 m (instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	1		0,00		0,00	0,00	instalace a montáž billboardu	montáž panelů do určených míst
6	EK004a	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, návrh, výroba) - dodávka	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	výroba a dodání pamětní tabulky dle specifikace SFŽP
7	EK004b	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	montáž pamětní tabulky
8	EK005	Obrazová dokumentace (foto, video) před, během a po realizaci včetně konečné podoby projektu	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování grafické přílohy o provedení prací a fotodokumentace stavu
9	PR_01	Dokumentace zhotovitele	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování podrobné dokumentace postupu výstavby se specifikací materiálů, specifikací harmonogramu, specifikací nasazení pracovníků, vazby na postup prací, přesuny hmot, výlukovou činnost, zabezpečení stavby, plán kontrol stavby, dokumentace bude zpracována odbornou osobou před zahájení prací a bude schválena projektantem a investorem
10	PR_02	Geotechnický průzkum	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	provedení podrobného geotechnického průzkumu stavby pro přesné určené provedení prací a specifikací rozsahu sanačních opatření a stabilizačních zásahů, průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace zhotovitele, v rámci stavby je nutné i specifikovat nejefektivnější způsob vrtných prací a odtěžování
11	ST_01	Geotechnický dozor zhotovitele	hod	135		0,00		0,00	0,00	dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací po dobu 60 dnů v rozsahu cca 5 hodin	kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby; osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru
12	ST_02	Koordinační činnost, sled a řízení prací a činností, inženýrská činnost, informační činnost	hod	360		0,00		0,00	0,00	120 dnů x 3 hodiny	koordinační činnost pro informaci, pořádání kontrolních a dozorovacích dnů, mimořádné koordinační a kontrolní akce, meteorologické informace, havarijní monitoring
13	ST_03	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení - do 6 měsíců	m2	450		0,00		0,00	0,00	zabezpečení staveniště a mezideponie o ploše 30 x 15 m, stanice Davle / Skochovice	ohraničení stavby, úprava přístupových cest, dokončovací práce, mobilní sociální zařízení, zajištění a ohraničení zařízení staveniště a mezideponie, přenosné zdroje, staveništní buňky, vše dle potřeby stavby a doby realizace