

### Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk			Datum zpracování:	
Objekt :		Všeobecné položky				
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Realizační dokumentace (v rozsahu uvedeném v tech.specifikacích)	KPL	1,00		0,00
2		Geodetická dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00		0,00
3		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
4		Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00		0,00
5		Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability (event. na národní předpisy) prostřednictvím notifikované osoby	KPL	1,00		0,00
6		Zajištění nezávislého posouzení bezpečnosti, analýzy a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury	KPL	1,00		0,00
7		Zajištění biologického dozoru dle rozhodnutí CHKO Bílé Karpaty	KPL	1,00		0,00
		CELKEM				0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže:								
1	701CAAR33	HLOUBENÍ A ZÁSYPA KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.30CM, ZEMINA 3 VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU KABELU DO 10 KV VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	M	38,00		0,000		0,00		0,00
2	701CDA	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
3	701CGGR02	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M	38,00		0,000		0,00		0,00
4	701CHA	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M3	3,99		0,000		0,00		0,00
5	701CHD	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	13,30		0,000		0,00		0,00
6	701CHG		M2	76,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody:								
7	742GFB-R01	CYKY 4/5 X 4 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	55,00		0,000		0,00		0,00
8	742JAD	UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
9	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	34,00		0,000		0,00		0,00
10	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	34,00		0,000		0,00		0,00
11	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	22,00		0,000		0,00		0,00
12	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	22,00		0,000		0,00		0,00
13	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	20,00		0,000		0,00		0,00
14	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	20,00		0,000		0,00		0,00
15	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	55,00		0,000		0,00		0,00
16	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	55,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	110,00		0,000		0,00		0,00
18	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	110,00		0,000		0,00		0,00
19	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
20	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
21	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
22	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
23	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
24	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	5,00		0,000		0,00		0,00
25	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
26	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
27	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
28	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	5,00		0,000				0,00
29	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	5,00		0,000		0,00		0,00
30	75B374	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,00		0,000				0,00
31	75B316	DODÁVKA KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
32	75B382	DEMONTÁŽ SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU	KUS	1,00		0,000				0,00
33	75B571R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,00		0,000				0,00
34	75B511R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ S OTOČNÝM RÁMEM	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
35	75B581R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,00		0,000				0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
36	75C179R01	MONTÁŽ PLECHOVÉHO DRÁTOVODNÉHO ŽLABU 20X20X100 VČETNĚ DODÁVKY	M	15,00		0,000		0,00		0,00
37	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	5,00		0,000		0,00		0,00
38	75C188R01	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY - VE ŽLABU	M	15,00		0,000		0,00		0,00
39	75C276	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
40	75C217R01	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVĚ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
41	75C412R02	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝKOLEJKOVÉHO ZÁMKU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
42	75C281	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
43	75C283R01	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
44	75C471R01	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
45	75C411R01	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
46	75C411R11	DODÁVKA OCHRANNÉ SKŘÍŇKY PRO VÝMĚNOVÝ ZÁMEK	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
47	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
48	75C481R01	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
49	75C483R02	DEMONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
50	75C572R91	MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
51	75C510R01	BETONOVÝ ZÁKLAD TIZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
52	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
53	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
54	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
55	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU"	SOUPR	1,00		0,000		0,00		0,00
56	75C775	MONTÁŽ NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)"	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
57	75C715	DODÁVKA NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)" VČ.ZÁKLADU	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
58	75C775R02	MONTÁŽ NÁVĚSTI "OZNAČNÍK"	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
59	75C775R03	MONTÁŽ NÁVĚSTI "MÍSTO ZASTAVENÍ"	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
60	75C715R03	DODÁVKA NÁVĚSTI "MÍSTO ZASTAVENÍ" VČ.ZÁKLADU	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
62	75C785R02	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "OZNAČNÍK"	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
63	75C886R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNKY TJA VČETNĚ PROPOJEK	KUS	26,00		0,000		0,00		0,00
64	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
65	75C911R31	DODÁVKA ZEMNÍCÍ SOUPRAVY POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
66	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
67	75D175R01	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
68	75D115R01	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
69	75D176R02	MONTÁŽ KABELOVÉHO ZÁVĚRU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
70	75D116R02	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS								
71	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
72	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,00		0,000		0,00		0,00
73	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	8,00		0,000		0,00		0,00
74	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
76	75E173R01	PŘEZKOUŠENÍ TABULÍ NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
77	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	HOD	16,00		0,000		0,00		0,00
78	75E175		KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
79	75E272R06	MONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
80	75E211R01	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
81	75E275R02	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE SZZ	KPL	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75G	Úložné vedení								
82	75G141R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,6	M	55,00		0,000		0,00		0,00
83	75G111R02		M	55,00		0,000		0,00		0,00
84	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75K	Sdělovací a datové								
85	75K216R16	TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ MON	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
86	75K812	DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TRAŤOVÝ TELEFON PILÍŘOVÝ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk*

Název PS,SO : *Žst. Vlárský průsmyk, provizorní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování : *05/2014*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční spodek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:								
1	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	21,000		0,000		0,00		0,00
2	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	21,000		0,000		0,00		0,00
4	587-R01	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU - VYSPRÁVKY STÁVAJÍCÍCH VOZOVEK V ROZSAHU DO 10% - DLE MONITORINGU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A PO SKONČENÍ STAVBY. VČETNĚ PROVEDENÍ / MONITORINGU PŘED ZAHÁJENÍM A PO SKONČENÍ STAVBY. MĚRNÁ JEDNOTKA m2 CELKOVÉ - PLOCHY VOZOVKY DOTČENÉ STAVBOU - VYSPRÁVKAMI.	m2	735,000		0,000		0,00		0,00
5	587-R02	DODÁVKA,MONTÁŽ,NÁJEM DEMONTÁŽ DOČASNÉHO KRYTU ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČETNĚ - PODKLADNÍ KONSTRUKCE ZE ŠP NEBO ŠD TL. 100 mm, VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU A ZPĚT PO SKONČENÍ STAVBY. / Včetně odstranění podkladní vrstvy s odvozem na skládku (nebo případných podsypů a zásypů)	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
6	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
7	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
9	916414	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - DOD,MONT,DEM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Zemní práce:								
10	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	235,000		0,000		0,00		0,00
11	123719	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	9 809,800		0,000		0,00		0,00
12	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	34,800		0,000		0,00		0,00
13	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	135,000		0,000		0,00		0,00
14	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 015,000		0,000		0,00		0,00
15	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	4,000		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční spodek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	196,000		0,000		0,00		0,00
17	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
18	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	294,000		0,000		0,00		0,00
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	380,000		0,000		0,00		0,00
20	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	34,800		0,000		0,00		0,00
21	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,000		0,000		0,00		0,00
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	1 100,000		0,000		0,00		0,00
23	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	2 650,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	02	Základy:								
24	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO - VÝPLŇ VSAKOVACÍHO ŽEBRA	M3	105,000		0,000		0,00		0,00
25	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	180,000		0,000		0,00		0,00
25a	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	04	Vodorovné konstrukce:								
26	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	053	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
27	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXILIE	M2	370,000		0,000		0,00		0,00
28	502112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	170,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční spodek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 053	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	08	Trubní vedení:								
29	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
30	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	66,000		0,000		0,00		0,00
31	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM - včetně zatahovacího lanka a zaslepení otvorů - zavičkování při pokládce - včetně protahovacího lanka a zavičkování při pokládce	M	25,000		0,000		0,00		0,00
32	89512_R2	ŠACHTICE BETONOVÉ TRATIVODNÍ Z DÍLCŮ, DN 800 mm, - včetně poklopu	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	8959_R01	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty :	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
34	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 08	Trubní vedení:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
35	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	16,667		0,000		0,00		0,00
36	96715-9R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM - PŘÍPLATEK ZKD 1 km - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 km ODVOZU NA SKLÁDKU	M3	500,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
37	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	707,660		0,000		0,00		0,00
38	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční svršek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:								
1	0294_R01	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	02961_R011	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - DOZOR POVĚŘENÝCH PRACOVNÍKŮ SDC / odborná kvalifikace dle předpisů ČD a SŽDC, doba a náplň dle stavebních postupů.	HOD	20,000		0,000		0,00		0,00
3	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK - viz technická zpráva	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:				0,000		0,00		0,00

Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	645,000		0,000		0,00		0,00
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	159,969		0,000		0,00		0,00
6	52121_R01	KOLEJ S49 NA BET PRAŽ ROZDĚL "C" - ZŘÍZ S MONT Z UŽIT MATER - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C" MATERIÁL UŽITÝ, BEZSTYKOVOU,(kolejová pole dl.20m svařená do BK / BETONOVÝ PRAŽEC SB 5 UŽITÝ PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, - MZ DO 50 KM, POKLADAČEM,žsv. S49-užitý, tuhé svěrky, bet. pr. SB 5-užitý, rozdělení pražců „c“,	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	529_R01	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
8	529_R03	ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 kus upevňovacla, připočet za klasické-stávající provedení	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
9	52C131	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. - POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
10	52C141	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	67,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční svršek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	52C231	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. - POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
12	52C241	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
13	5399_R01	REGENERACE VÝHYBKY NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH TV. S49 1:9 - 300 - Regenerace výhybky v místě stavby / –výměna 50% dřevěných pražců a upevňovadel, bez snášení - JS49-1:9-300 – d (1.generace)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	53D352R01	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD - VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM / včetně válečkovým zařízením, které umožňuje přestavování výhybek bez nutnosti mazánání - JS49-1:9-300 – d (1.generace)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	53J-R02	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ -MONTÁŽ ČELISTOVÝCH UZÁVĚRŮ (dodávka součástí dodávky výhybky) - všechny výhybky mají čelistové závěry (ČZ) nebo čelistový pražcový závěr (ČZP) - PŘÍPOČET UPLATNIT JEN V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ ZAHRNUT DO ZÁKLADNÍ CENY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	544_R01	POSUN KOLEJNIC PO STÁVAJÍCÍM ROŠTU VČETNĚ UVOLNĚNÍ A NÁSLEDNÉ UTAŽENÍ UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 bm kolejnice	M	240,000		0,000		0,00		0,00
17	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	1 185,000		0,000		0,00		0,00
18	54521	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	99,692		0,000		0,00		0,00
19	546_R01	VÝMĚNA UPEVNŮVADEL PRAŽCŮ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR A DRUH PŘI SVÚ - MĚRNÁ JEDNOTKA UPEVNŮVADLA NA JEDNOM PRAŽCI	M	410,000		0,000		0,00		0,00
20	546_R02	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PRAŽCŮ SB5 ZA UŽITÉ BETONOVÉ SB 5 - při SVÚ koleje č. 1	KUS	80,000		0,000		0,00		0,00
21	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	105,000		0,000		0,00		0,00
22	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	90,000		0,000		0,00		0,00
23	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
24	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	54,000		0,000		0,00		0,00

## SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

**SŽDC**

Q

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75C-R11	MONTÁŽ A DODÁVKA JAZYKOVÉ PROPOJKY JEDNODUCHÉ (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - Jazykové propojky jednoduché (1 lano na 1 kolíku) LCI 9/70	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	75C-R12	MONTÁŽ A DODÁVKA SRDCOVKOVÉ JEDNODUCHÉ (1 lano na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - Srdcovkové propojky jednoduché (1 lano na 1 kolíku), LCI 9/70,	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:							
27	913_R01	Nový železobet. staničník - Nový železobet. staničník	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00
28	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ - Nové námeznyky	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00
29	9134_R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ KONZOLOVÝCH ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK - Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové na bet. sloupku	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00
30	913-R03	Rychlostník (návěst"Traťová rychlost") - Rychlostník (návěst"Traťová rychlost") samostatný sloupek se 1 tabulkou rychlostí	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00
31	913-R05	Předvěstník (návěst "Očekávejte traťovou rychlost") - Předvěstník (návěst "Očekávejte traťovou rychlost") samostatný sloupek se 1 výstražným štítem	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00
32	914-R01	DODÁVKA A MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - NÁZEV STANICE NA OCEL.SLOUPCÍCH A KONSTRUKCI - VČETNĚ PATEK, ZEMNÍCH PRACÍ, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00
33	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 - zarážedla včetně vystrojení	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00
34	92511	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	850,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční svršek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
36	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	220,000		0,000		0,00		0,00
37	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M3	220,000		0,000		0,00		0,00
38	965226	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ DO 50 KM	M	658,000		0,000		0,00		0,00
39	965227	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M	658,000		0,000		0,00		0,00
40	965326	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVO - Z DO 50 KM	M	690,000		0,000		0,00		0,00
41	965327	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVO - Z ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M	690,000		0,000		0,00		0,00
42	965576	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 100 K - M_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	193,291		0,000		0,00		0,00
43	965577	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 100 K - M_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M	193,291		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
44	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	317,750		0,000		0,00		0,00
45	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	133,250		0,000		0,00		0,00
46	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	116,000		0,000		0,00		0,00
47	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	270,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, železniční svršek

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	62.170405-O	železný šrot	T	217,000		0,000		0,00		0,00
49	62.170405-R	železný šrot znečištěný ropnými produkty	T	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, nástupiště

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce:								
1	113181	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	1,020		0,000		0,00		0,00
2	113189R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	49,980		0,000		0,00		0,00
3	113321	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	2,550		0,000		0,00		0,00
4	113329R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. Z KAMENIVA NESTMEL. PŘÍPLATEK ZA DA	m3	124,950		0,000		0,00		0,00
5	113521	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM	M	27,400		0,000		0,00		0,00
6	113529R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ, PŘÍPLATEK ZA ODVOZ ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 km	M	27,400		0,000		0,00		0,00
7	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	395,400		0,000		0,00		0,00
8	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	507,200		0,000		0,00		0,00
9	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	397,400		0,000		0,00		0,00
11	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH (SENDVIČ) SE ZHUT	M3	507,200		0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	168,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Základy:								
13	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,115		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	04	Vodorovné konstrukce:								
14	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	39,700		0,000		0,00		0,00
15	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	33,400		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, nástupiště

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,700		0,000		0,00		0,00
17	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,200		0,000		0,00		0,00
18	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	05	Komunikace:								
19	563_R01	VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	560,000		0,000		0,00		0,00
20	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	397,300		0,000		0,00		0,00
21	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM - DLAŽBA SLEPECKÁ - včetně lože ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 40 mm	M2	1,600		0,000		0,00		0,00
22	58261_R02	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM - DLAŽBA SLEPECKÁ ČERVENÁ - včetně lože ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 40 mm	M2	0,800		0,000		0,00		0,00
23	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - včetně lože ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 40 mm	M2	339,200		0,000		0,00		0,00
24	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM_... - DO LOŽE Z KAMENIVA, včetně lože ze štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 40 mm	M	55,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	08	Trubní vedení:								
25	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM - včetně zatahovacího lanka a zaslepení otvorů - zavičkování při pokládce	M	16,000		0,000		0,00		0,00
26	8991_R1	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POKLOPU OCELOVÉHO SAMOSTATNÉHO - 1,20 x 1,20 m / VČETNĚ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UZÁVĚRU, ZÁMKU DLE TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, nástupiště

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 08	Trubní vedení:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce:								
29	327368	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	T	0,177		0,000		0,00		0,00
30	91121_R01	OCEL ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - zábradlí městského typu	M	25,800		0,000		0,00		0,00
31	914-R01	DODÁVKA A MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - NÁZEV STANICE NA OCEL.SLOUPCÍCH A KONSTRUKCI - VČETNĚ PATEK, ZEMNÍCH PRACÍ, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
32	914-R11	DODÁVKA A MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - UKAZATELE SMĚRŮ, NA OCEL.SLOUPCÍCH A KONSTRUKCI - VČETNĚ PATEK, ZEMNÍCH PRACÍ, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY / (měrná jednotka kus = 1 konstrukce se 2 tabulemi) - Tabule s ukazatelem směrů 2100x300mm 2 ks na jedné konstrukci	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	914-R12	DODÁVKA A MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - UKAZATELE PŘÍSTUPU K VLAKŮM - NA OCEL.SLOUPCÍCH A KONSTRUKCI VČETNĚ PATEK, ZEMNÍCH PRACÍ, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY / (měrná jednotka kus = 1 konstrukce se 1 tabulí na 2 sloupcích) - Tabule 1500x400mm 1 ks na jedné konstrukci	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	182,000		0,000		0,00		0,00
35	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ... - včetně separační geotextilie - oddělovacího pruhu š=50 cm	M	140,000		0,000		0,00		0,00
36	9245_R01	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVŇOVÝCH 0,5 A 0,55 M DO ÚROVNĚ STEZKY BET. ZÍDKOU - ZDI OPĚRNÉ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	3,700		0,000		0,00		0,00
37	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600_...	M	140,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, nástupiště

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 38	711 711111	Izolace proti vodě: IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ	M2	13,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 39	96 965606	Bourání a demontáže: DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM - - dáno k dispozici SŽDC OŘ ST	M	7,250		0,000		0,00		0,00
40	9658_R01	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV.TISCHER + OBRUBNÍKŮ ODVOZ DO 50 km - PŘEDÁNO SPRÁVCI K DALŠÍMU POUŽITÍ, ČÁST ODVOZ NA SKLÁDKU ODPADŮ	KUS	447,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 41	995 02.1701023-O	Poplatky za skládky: stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	T	2,457		0,000		0,00		0,00
42	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	19,756		0,000		0,00		0,00
43	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	0,074		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Úprava žel. přejezdu v km 163,045

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:								
1	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
2	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
4	02961_R011	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - DOZOR POVĚŘENÝCH PRACOVNÍKŮ SDC / odborná kvalifikace dle předpisů ČD a SŽDC, doba a náplň dle stavebních postupů.	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
5	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
6	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
7	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Všeobecné konstrukce a práce dle ZOV:				0,000		0,00		0,00

Díl:	01	Zemní práce:								
8	123718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
9	123719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	540,000		0,000		0,00		0,00
10	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,750		0,000		0,00		0,00
11	132711	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	2,750		0,000		0,00		0,00
12	132718	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM	M3	6,250		0,000		0,00		0,00
13	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	187,500		0,000		0,00		0,00
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	27,000		0,000		0,00		0,00
15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	2,750		0,000		0,00		0,00
16	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	89,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Úprava žel. přejezdu v km 163,045

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	04	Vodorovné konstrukce:								
17	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,550		0,000		0,00		0,00
18	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20)	m3	0,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	05	Komunikace:								
19	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	31,400		0,000		0,00		0,00
20	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	18,700		0,000		0,00		0,00
21	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	70,400		0,000		0,00		0,00
22	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	70,400		0,000		0,00		0,00
23	5741_R01	Asfaltový beton ACO 11 (ABS II), tl.40 mm	M2	70,400		0,000		0,00		0,00
24	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM	M2	70,400		0,000		0,00		0,00
25	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	06	Úpravy povrchu:								
26	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	M2	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 06	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	08	Trubní vedení:								
27	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM - včetně zatahovacího lanka a zaslepení otvorů - zavičkování při pokládce	M	19,000		0,000		0,00		0,00
28	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,550		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Úprava žel. přejezdu v km 163,045

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 08	Trubní vedení:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce:								
29	9211_R01	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU A SPÍNACÍMI TÁHLY, ZÁKLADOVÝMI BLOKY - VČETNĚ NÁBĚHOVÝCH KLÍNŮ	M	5,400		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
30	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	18,480		0,000		0,00		0,00
31	113329R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. Z KAMENIVA NESTMEL. PŘÍPLATEK ZA DA	m3	554,400		0,000		0,00		0,00
32	113338	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,008		0,000		0,00		0,00
33	113339R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S ASFALT. POJIVEM, PŘÍPLATEK ZA DAL	m3	240,240		0,000		0,00		0,00
34	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
35	965606	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM - - dáno k dispozici ŠŽDC OŘ ST	M	14,640		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
36	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	50,900		0,000		0,00		0,00
37	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	17,618		0,000		0,00		0,00
38	44.170504-O	kamenná suť	T	38,808		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Úprava žel. přejezdu v km 163,045

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,560		0,000		0,00	0,00	0,00
	701ABH	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701ABK	Vytrhání obrub - obruby stojaté kladené do písku nebo malty	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,560		0,000		0,00	0,00	0,00
	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	180,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CBD	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina tř. 5	m	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	230,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	460,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	180,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	550,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701DBB	Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701EAC	Podkladová vrstva z penetračního makadamu živичného - tl.do 20cm	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701EBB	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm	m2	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří.chráničky 20cm	m	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	260,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						
	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742GGE	CYKY 7 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	400,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742LCE	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	m	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity d	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení		1,000						
	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	743AEA	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	743AEB	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	11,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	744BAA	Jednostranné pole rozvaděče, šíře do 500mm, hloubka do 500mm, výška do 2250mm, IP	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A ( 10kA )	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	744DAA	Proudový chránič dvoupólový do 40A, 30-300mA ( 10kA ), AC	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
s	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS		1,000						
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkce)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk**

Název PS,SO : **Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení**

Datum zpracování : **05/2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky		1,000							
170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	120,000			0,000		0,00	0,00	0,00
170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	30,000			0,000		0,00	0,00	0,00
170102-O	Stavební a demoliční suť ( cihly )	t	0,500			0,000		0,00	0,00	0,00
170302-O	Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živичné lepenky bez dehtu	t	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050			0,000		0,00	0,00	0,00
200301-O	Komunální odpad	t	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

Díl: 1000	R položky		1,000							
R002	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R003	Jednotka PLC pro řízení a ovládání osvětlení, včetně všech pomocných komponentů a so	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R004	Doplnění serveru na ED o vizualizaci osvětlení	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R005	Doplnění klienta na ED o vizualizaci osvětlení	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R006	Oživení kounikační cesty	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R007	Konfigurace převodníku komunikačních protokolů	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R008	Diagnostika systému, kalibrace	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R009	Verifikace signálů a povelů na technologická zařízení	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R010	Nastavení software	ks	2,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R011	Rozvaděč RO změna č.1, pro napájení dvou samostatných větví, s elektroměry, s PLC	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
R012	Mobilní dohledové pracoviště správce zařízení	kus	1,000			0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk*

Název PS,SO : *Žst. Vlárský průsmyk, rekonstrukce venkovního osvětlení*

Datum zpracování : *05/2014*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

*828 75*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 05*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 1000	R položky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, přeložky kabelů

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce:								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,05		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,05		0,000		0,00		0,00
3	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	3,00		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,00		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,00		0,000		0,00		0,00
6	701CFF_R	Zakrytí kabelu kopaným pískem v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 60cm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
7	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	10,00		0,000		0,00		0,00
9	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
10	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	1,00		0,000		0,00		0,00
11	701DBB	Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
12	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu:								
13	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	4,00		0,000		0,00		0,00
14	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,50		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění:								
15	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Název PS,SO : Žst. Vlárský průsmyk, přeložky kabelů

Datum zpracování : 05/2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody:								
16	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,00		0,000		0,00		0,00
17	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
18	742KAH_R	Kabelová koncovka smršťovací - ochranná proti vlhkosti	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody:				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS:								
19	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS:				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky:								
20	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	4,00		0,000		0,00		0,00
21	170102-O	Stavební a demoliční suť ( cihly )	t	0,50		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00