

FORMULÁŘ 5 b

majitel HIM:

SŽDC**Cena za objekt [Kč]****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Zřízení EOv v žst.Hodkovice n.M.,Rychnov u Jabl.n.N.,Mníšek u Liberce,Křížany**Název SO : **SO 04 Výstavba EOv v žst.Křížany**

Datum zpracování : 15.6.2013

Číslo stavby

Číslo SO **4**

Datum aktualizace :

28.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce						
1	701AA	Vytyčení trati kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,70				
2	701BAA	Výkop jámy - ruční pro rozváděč zemina třídy 3 - 4	ks	2,00				
3	701BBB	Základ betonový do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,80				
4	701CAC	Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy	m	640,00				
5	701CAJ	Hloubení kabelové rýhy 50 cm široké, 150 cm hluboké zemina třídy	m	80,00				
6	701DAB	Kabelový prostup z PVC rour do 15 cm	m	30,00				
7	701FBA	Křížovatka se silovým kabelem	ks	2,00				
8	701CAC	Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina	m	640,00				
9	701CAJ	Ruční zához kabelové rýhy 50 cm široké, 150 cm hluboké zemina	m	80,00				
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 3	m2	200,00				
11	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	14,00				
12	701FFA	Podbití pražců	ks	14,00				
13	701CHD	Odvodnění výhybky pro EOv	ks	4,00				
14	702AA0	Doprava betonové směsi za další km	m3	0,80				
15	701CFA	Lože kabelů z prosáté zeminy,tl.5cm,š do 50cm	m	640,00				
16	701FAB	Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při souběhu	m	640,00				
17	701FBF	Přepážky pro oddělení kabelů ve výkopu, plast.desky	m	640,00				
18	701CGL	Folie výstražná PVC šíře 33 červená	m	640,00				
19	75E226	Geodetické zaměření	hm	7,00				
19	75E224	Ostatní práce v HZS	hod	80,00				
21		venkovní osvětlení						
22	701BAA	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3	m3	12,00				
23	702AA0	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,00				
S	Celkem za 1	Zemní práce						
Díl: 2		Dodávky zemní práce						
1	701CGP	KO TRUBKA PR.110 KOPOFLEX	m	30,00				
2	701CGG	Žlab kabelový PVC, 10x10, svíkem a spojkami	m	120,00				
3	701CGG	Krycí deska DEKAB 120/2	m	660,00				
4	701BBB	Beton B15 do bednění	m3	1,00				
S	Celkem za 2	Dodávky zemní práce						

FORMULÁŘ 5 b

majitel HIM:

SŽDC**Cena za objekt [Kč]****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Zřízení EOv v žst.Hodkovice n.M.,Rychnov u Jabl.n.N.,Mníšek u Liberce,Křižany**Název SO : **SO 04 Výstavba EOv v žst.Křižany**

Datum zpracování : 15.6.2013

Číslo stavby

Číslo SO **4**

Datum aktualizace :

28.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
Díl: 3		Dodávky kabelizace venkovní						
1	742HA	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,00				
2	742HA	Kabel CYKY-O 4x2,5	m	60,00				
3	742HA	Kabel CYKY-O 4x4	m	120,00				
4	742HA	Kabel CYKY-O 4x6	m	120,00				
5	742IBB	Kabel AYKY-J 4x50	m	620,00				
6	742I	Kabel TCEKFLE 3XN0,8	m	660,00				
7	742LBB	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	10,00				
	742I	Kabel TCEKPFLEY 4p1	m	120,00				
	742I	Kabel TCEKPFLEY 7p1	m	1 250,00				
8	742I	Pásek zemní FeZn 30/4	m	80,00				
9	701CGP	Trubka ochranná PVC d=63mm	m	20,00				
10	744KB	Koncovka smrštitelná rozdělovací SKR4 38/11	ks	20,00				
11	744KB	Koncovka smrštitelná rozdělovací SKR4 100/35	ks	5,00				
12	742I	Spojka pro celoplast.kab. do 4x240mm2/1kV	ks	2,00				
S	Celkem za 3	Dodávky kabelizace venkovní						
Díl: 4		Dodávky technologie EOv						
1	743BEB	Rozvaděč EOv do 4 ks výhybek	ks	2,00				
2	743BEB	Rozvodnička v kolejišti RSOP (6,16,s)	ks	4,00				
3	743BEB	Rozvodnička v kolejišti RSO 6 (s)	ks	4,00				
4	743BAA	Topná souprava J, Obl S49 dř	ks	4,00				
6	743B	Příchytka šroubovací P-01V (UIC 60,S 49,R65)	ks	32,00				
7	743B	Příchytka pružná P-03V (UIC 60,S 49,R65)	ks	64,00				
8	743B	Připoj.kabel HO7BQ-F 2x1,5	m	168,00				
9	743BEK	Ovladač rozv. ORSP - DOOS Screen	ks	1,00				
10	743BEJ	Čidlo kol. termostatu DW-T01	ks	2,00				
11	743B	Rozvodnička v kolejišti RSP	ks	4,00				
12	743BEJ	Čidlo kol. termostatu DW-T01	ks	2,00				
13	743BEJ	Čidlo teplotní a srážkové	ks	2,00				
14	743B	Ochranná konstr. srážkového čidla metal.Zn	ks	2,00				

FORMULÁŘ 5 b

majitel HIM:

SŽDC**Cena za objekt [Kč]****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Zřízení EOv v žst.Hodkovice n.M.,Rychnov u Jabl.n.N.,Mníšek u Liberce,Křížany**Název SO : **SO 04 Výstavba EOv v žst.Křížany**

Datum zpracování : 15.6.2013

Číslo stavby

Číslo SO **4**

Datum aktualizace : 28.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
15	743B	Chráníčka HFXS 16	ks	20,00				
16	743B	Trubka ochranná PVC 50x4,5 - á 2m	ks	4,00				
17	743B	Příchytka na dřevěný pražec jednoduchá	ks	16,00				
18	743B	Příchytka na dřevěný pražec dvojité	ks	16,00				
19	743B	Příchytka na dřevěný pražec středová	ks	16,00				
19	743B	Jistič 1x6A	ks	1,00				
20	744CC	Jistič 3x20A/25kA	ks	2,00				
21	744CC	Jistič 3x40A/25kA	ks	1,00				
22	744IEC	elměr podružný SŽDC , 3F, jednosazbový	ks	2,00				
23	743AJC	Elektroměrový rozváděč, plastový pilíř	ks	1,00				
		venkovní osvětlení						
27	743A	kabelové soubory CYKY, spojky,	ks	1,00				
28	743A	kabelové soubory CYKY, spojky,ukončení	ks	1,00				
29	743A	pásek FeZn 30/3,5mm 42kg/kolo50m 810335	m	200,00				
30	743A	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	400,00				
31	743ZAC	demontáž stož.osv. dřevěného vč.základu	ks	11,00				
S	Celkem za 4	Dodávky technologie EOv,VO						

Díl:	5	Kabelizace venkovní včetně ukončení						
1	742IBB	AYKY-J 4x35mm2 1kV (VU)	m	620,00				
2	742HA	CYKY-O 4x2,5 mm2 750V (VU)	m	60,00				
3	742HA	CYKY-O 4x4 mm2 750V (VU)	m	120,00				
4	742HA	CYKY-O 4x6 mm2 750V (VU)	m	120,00				
5	742I	TCEKFLE 3XN 0,8 mm (VU)	m	660,00				
6	742I	TCEPKFLEY do 7p1	m	1 370,00				
7	742HA	NCEY 1mm,NCYY 1.5mm a CYAY do 2.5mm poč.žil 10(PO)	m	10,00				
8	742LBB	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	10,00				
9	701CGP	Trubka ochranná PVC d=63mm	m	20,00				
10	75E227	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	80,00				
11	742IB	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	18,00				
12	742IB	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2	ks	4,00				

FORMULÁŘ 5 b

majitel HIM:

SŽDC**Cena za objekt [Kč]****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Zřízení EOv v žst.Hodkovice n.M.,Rychnov u Jabl.n.N.,Mníšek u Liberce,Křížany**Název SO : **SO 04 Výstavba EOv v žst.Křížany**

Datum zpracování : 15.6.2013

Číslo stavby

Číslo SO **4**

Datum aktualizace :

28.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
13	75A61	Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže	ks	26,00				
14	75A275	Zatažení kabelu do objektu	m	60,00				
15	742IB	Kontrolní měření na kabelu	vodič	64,00				
16	742IB	Změření zemního odporu	ks	1,00				
17	75A415	Forma kabelová pro TCEKFLE,	ks	4,00				
18	742IB	Vnitřní instalace (DK, SDC SEE)	kmpl	1,00				
19	75E224	Ostatní práce v HZS	hod	40,00				
S	Celkem za 5	Kabelizace venkovní včetně ukončení						
Díl:	6	Technologie EOv						
1	743BE	Připojení na síť	ks	1,00				
2	743BER	Úprava výhybek	ks	4,00				
3	75E224	Zkoušky systému a uvedení do provozu	kmpl	1,00				
4	75E222	Měření,revize	kmpl	1,00				
5	743BE	navýšení příkonu-jistič 63A	A	13,00				
S	Celkem za 6	Technologie EOv						
Díl:	7	HZS, zkoušky, regulace, revize, licence, admin. poplatky						
1	75E224	Nastavení a zaklímání vyh.	vyh	4,00				
2	75E224	Propojení stanice do nadř. stanice	ks	1,00				
3	75E224	Nastavení software	hod	40,00				
4	75E224	zkušební provoz	hod	40,00				
5	75E224	revizní technik, průkaz UTZ	hod	40,00				
6	75E224	zaškolení obsl. a údržby	hod	40,00				
S	Celkem za 7	HZS, zkoušky, regulace, revize, licence, admin. poplatky						