

bVáš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13615/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.41:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v soupisech prací u SO železničního spodku (kromě SO 04-11-01), chybí výpočty celkového množství - výkazy výměr. Dle platné vyhlášky č. 230/2012 Sb. musí soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahovat u každé položky výkaz výměr (tzn. výpočet nebo vysvětlení, jak projektant k uvedenému číslu došel) tak, aby byly výměry kontrolovatelné - např. jak vznikla výměra pro vodorovné přemístění vytěžené zeminy v SO 01-11-01.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisů prací – výkazů výměr u výše uvedených SO železničního spodku.

Odpověď na dotaz č.41:

Výkazy výměr byly doplněny (kromě SO 03-11-01, který byl již zaslán v rámci Dodatku č.6) – viz přílohy tohoto Dodatku.

Dotaz č.42:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 01-11-01, Odb. Kanín – Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, jsou ve výkresech příčných řezů E.1.1.4 popsány další dvě konstrukční vrstvy pod kolejovým ložem, a to sanační ŠD tl. 0,3m a vápenná stabilizace tl. 0,3m. V soupise prací nejsou tyto vrstvy obsaženy.

Žádáme zadavatele o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č.42:

Viz odpověď na dotaz č. 35.

Dotaz č.43:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 01-11-01, Odb. Kanín – Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, jsou uvedeny tyto položky:

| | | | |
|-----------|---|---|---------|
| 923503114 | Rozebrání zídek úrovnových nástupišť TISCHER po jedné straně | m | 203,000 |
| 923922122 | Nástupištní zídka SUDOP T výška hrany do 300 mm nad temenem kolejnice v zastávce -mater užitý | m | 100,000 |

Jak má zhotovitel naložit se zbylým materiálem z rozebraného nástupiště Tischer ? V oddíle **poplatky za skládky** není tento materiál uveden.

Žádáme o upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.43:

Vyzískaný materiál bude předán ST dle jejich dispozic.

Dotaz č.44:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 01-11-01, Odb. Kanín – Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, je uvedena tato položka:

| | | | |
|-----------|--|----|--------|
| 961021112 | Bourání mostních konstrukcí z kamene - prop. | m3 | 36,000 |
|-----------|--|----|--------|

Jak má zhotovitel naložit s vybouraným materiálem? V oddíle **poplatky za skládky** není tento materiál uveden.

Žádáme o upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.44:

Doplněno, viz položka 28 a 32.

Dotaz č.45:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 02-11-01, Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, je uvedena tato položka:

| | | | |
|-----------|--|----|--------|
| 184102113 | Výsadba dřevin vč výkopu jamky a dodávky vysaz dřeviny | ks | 50,000 |
|-----------|--|----|--------|

Požadavky na typy, rozměry vysazovaných dřevin nejsou konkretizovány.

Žádáme o upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.45:

Typ a rozměr dřevin: Thuja occidentalis Smaragd, 100-120 cm/ výška.

Dotaz č.46:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 02-11-01, Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, jsou uvedeny tyto položky:

| | | | |
|------------|--|---|---------|
| 923503114 | Rozebrání zídek úrovnových nástupišť TISCHER po jedné straně | m | 100,000 |
| 923563214X | Úrovnová nástupiště se zídkami TISCHER jednostranná do 4,75 m od osy koleje z drti kamenné | m | 100,000 |

Dle TZ je nástupiště dlouhé 214m. Proč je výměra pro rozebrání nástupiště v SP 100m ?

Jak má zhotovitel naložit se zbylým materiálem z rozebraného nástupiště Tischer ? V oddíle **poplatky za skládky** není tento materiál uveden.

Žádáme o vyjasnění, resp. upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.46:

Délka rozebrání nástupištních zídek byla opravena – viz přiložený Soupis prací v příloze tohoto Dodatku. Vyzískaný materiál bude předán ST dle jejich dispozic.

Dotaz č.47:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 04-11-01, Choťovice, železniční spodek, jsou uvedeny tyto položky:

| | | | |
|------------|---|---|---------|
| 923503114 | Rozebrání zídek úrovnových nástupišť TISCHER po jedné straně s obrubníkem | m | 219,000 |
| 923503115 | Rozebrání zídek úrovnových nástupišť TISCHER po obou stranách | m | 219,000 |
| 923563214X | Úrovnová nástupiště se zídkami TISCHER jednostranná do 4,75 m od osy koleje z drti kamenné - prefa už | m | 100,000 |

Jak má zhotovitel naložit se zbylým materiálem z rozebraného nástupiště Tischer. V oddíle **poplatky za skládky** není tento materiál uveden.

Žádáme o vyjasnění, resp. upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.47:

Vyzískaný materiál bude předán ST dle jejich dispozic.

Dotaz č.48:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci u SO 04-11-01, Choťovice, železniční spodek, je uvedena tato položka:

| | | | |
|------------|--|---|---------|
| 923563214X | Úrovnová nástupiště se zídkami TISCHER jednostranná do 4,75 m od osy koleje z drti kamenné - prefa užité | m | 100,000 |
|------------|--|---|---------|

Není jasné, zda obsahem této položky je dodávka uložení kamenné drti? V případě, že ano, tak je nutné doplnit výměru.


Žádáme o vyjasnění, resp. upřesnění ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.48:

Nástupiště z drti kamenné – v ceně je i zásyp z drti (zhutněná výplň nad horní plochou pražce).

Přílohy: 1) Soupis prací SO 01-11-01 oprava 1
2) Soupis prací SO 02-11-01 oprava 1
3) Soupis prací SO 04-11-01 oprava 1
4) Soupis prací SO 05-11-01 oprava 1

V Praze dne 15. 09. 2014



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace