

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Název SO : žst.Dobšice nad Cidlinou EOv

Datum zpracování : 30.4.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

...

Číslo SO

02-64-01

Datum aktualizace :

...

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M001</b>	<b>Dodávky+montáž EOv</b>								
1	R 70000	Rozvaděče RV23N, RV24N kompletní včetně základu	ks	2,0						
2	R 70001	Rozvodnička v kolejišti RSOP ( 6,16,s )	ks	4,0						
3	R 70002	Rozvodnička v kolejišti RSO 6 ( s )	ks	5,0						
4	R 70003	Topnice Elx T200/2870/900	ks	28,0						
5	R 70004	Příchytka šroubovací	ks	28,0						
6	R 70005	Příchytka pružná	ks	224,0						
7	R 70006	Připoj.kabel HO7BQ-F 2x1,5	m	150,0						
8	R 70007	elektromontáže,ukončení kab.	ks	210,0						
9	R 70008	Rozvodnička v kolejišti RST 6 ( s )	ks	9,0						
10	R 70009	Sada (2ks) pro ohřev táhel-žlabový pražec	ks	8,0						
11	R 70010	Sada (2ks) pro ohřev táhel	ks	1,0						
12	R 70011	Chránička HFXS 16	m	50,0						
13	R 70012	Trubka ochranná PVC 50x4,5 - á 2m	ks	25,0						
14	R 70013	Příchytka na dřevěný pražec jednoduchá	ks	2,0						
15	R 70014	Příchytka na dřevěný pražec dvojité	ks	2,0						
16	R 70015	Příchytka na betonový pražec jednoduchá	ks	16,0						
17	R 70016	Příchytka na betonový pražec dvojité	ks	16,0						
18	R 70017	Úprava výhybek	ks	5,0						
19	R 70018	Zkoušky systému a uvedení do provozu	ks	1,0						
20	R 70019	Měření,revize	ks	1,0						
21		Doprava dodávek	%	4,00						
22		Přesun dodávek	%	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 001</b>	<b>Dodávky+montáž EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M002</b>	<b>Materiál elektromontážní EOv</b>								
23	000101207	kabel CYKY 4x4	m	360,00						
24	000101208	kabel CYKY 4x6	m	140,00						
25	000101209	kabel CYKY 4x10	m	360,00						
26	000192708	koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x6)	ks	16,00						
27	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	64,00						
28	000192709	koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x10)	ks	4,00						
29	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	16,00						
30	000000124	smršťovací trubice RPK 25/10	m	0,14						

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Název SO : žst.Dobšice nad Cidlinou EOv

Datum zpracování : 30.4.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

...

Číslo SO

02-64-01

Datum aktualizace :

...

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	100,00						
32	000192711	koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25)	ks	2,00						
33	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	8,00						
34		prořez	%	5,00						
35		materiál podružný	%	3,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 002</b>	<b>Materiál elektromontážní EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M003</b>	<b>Elektromontáže EOv</b>								
36	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	360,00						
37	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	140,00						
38	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	360,00						
39	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	46,00						
40	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,00						
41	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	156,00						
42	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	16,00						
43	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	4,00						
44	210100260	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4	ks	2,00						
45	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	100,00						
46	210073513	souprava EOv/ 6topnic montáž	sada	4,00						
47	210073512	souprava EOv/ 4topnice montáž	sada	1,00						
48	210191547	pilíř plastový 2-dílný pro kabelovou skříň	ks	2,00						
49	210191513	kabelový rozvaděč plastový /osazení bez ukonč./	ks	2,00						
50		PPV pro elektromontáže	%	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 003</b>	<b>Elektromontáže EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M004</b>	<b>Demontáže EOv</b>								
51	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 /dmtž	m	100,00						
52	210191513	kabelová skříň plastová/dmtž	ks	2,00						
53	210191547	pilíř plastový pro kabelovou skříň /dmtž	ks	2,00						
54	210170133	trafo NN 3fáz.kryté vč.zapoj.1xprim/2xsek.do 5kVA/dmtž	ks	8,00						
55	210073513	souprava EOv/ 6topnic montáž /dmtž	sada	4,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 004</b>	<b>Demontáže EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M005</b>	<b>Materiál zemní EOv</b>								
56	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	18,20						
57	000046172	deska betonová 50/20/5cm	ks	520,00						

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Název SO : žst.Dobšice nad Cidlinou EOv

Datum zpracování : 30.4.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

...

Číslo SO

02-64-01

Datum aktualizace :

...

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	000046133	beton B10	m3	3,64						
59	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	35,00						
60	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	6,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 005</b>	<b>Materiál zemní EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M006</b>	<b>Zemní práce EOv</b>								
61	460010021	vytyčení trasy kabelu v obvodu žel.stanice vč.mat	km	0,30						
62	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	300,00						
63	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	m	300,00						
64	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2	m3	1,00						
65	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	260,00						
66	460420385	kabel.lože písek 2x10-15cm beton.desky 50/20 na20cm	m	260,00						
67	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	260,00						
68	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	20,80						
69	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	91,00						
70	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2	m	35,00						
71	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	35,00						
72	460560304	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4	m	35,00						
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,99						
74	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	17,50						
75	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	3,64						
<b>S</b>	<b>Celkem za 006</b>	<b>Zemní práce EOv</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M007</b>	<b>Dodávky zařízení - hlavní kabelový rozvod</b>								
76	000715213	rozvodnice ovládání EOv	ks	1,00						
77	000721243	skříň SS100 3x160A přípojková průběžná	ks	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 007</b>	<b>Dodávky zařízení - hlavní kabelový rozvod</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M008</b>	<b>Materiál elektromontážní - hlavní kabel.rozvod</b>								
78	000101507	kabel CYKY 7x4	m	30,00						
79	000101210	kabel CYKY 4x16	m	2,00						
80	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	10,00						
81	000152218	kabel 1kV AYKY 3x185+95	m	30,00						
82	000192711	koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25)	ks	1,00						
83	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	4,00						
84	000192718	koncovka 1kV plast EPKT 0063/185-240(4x185)	ks	2,00						

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Název SO : žst.Dobšice nad Cidlinou EOv

Datum zpracování : 30.4.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

...

Číslo SO

02-64-01

Datum aktualizace :

...

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	000190215	kabelové oko Al lisovací 95x10 ALU	ks	2,00						
86	000190218	kabelové oko Al lisovací 185x12 ALU	ks	6,00						
87	000194618	spojka 1kV plast SMOE 81515/95-300(4x185)	ks	1,00						
88	000193215	vodičová spojka Al lisovací 95 ALU-ZE	ks	1,00						
89	000193218	vodičová spojka Al lisovací 185 ALU-ZE	ks	3,00						
90	000194611	spojka 1kV plast SMOE 81513/16-50(4x25)	ks	1,00						
91	000193211	vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE	ks	4,00						
92	000000124	smršťovací trubice RPK 25/10	m	0,14						
93	000195407	spojka 1kV plast SVCZV 7x4	ks	2,00						
94	000433165	pojistková patrona PN00(125-160A)gG	ks	6,00						
95	000433263	pojistková patrona PN1(50-100A)gG	ks	6,00						
96		prořez	%	5,00						
97		materiál podružný	%	3,00						
S	Celkem za 008	Materiál elektromontážní - hlavní kabel.rozvod								
Díl:	M009	Elektromontáže - hlavní kabel.rozvod								
98	210810013	kabel(-CYKY) volně uloř. do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	30,00						
99	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulořený do 3x35/4x25	m	2,00						
100	210901062	kabel Al(-1kV AYKY) volně ulořený do 3x35/4x25/5x16	m	10,00						
101	210901078	kabel Al(-1kV AYKY) volně ulořený do 3x240+120	m	30,00						
102	210100002	ukončení v rozvaděči vř.zapojení vodiče do 6mm2	ks	24,00						
103	210100003	ukončení v rozvaděči vř.zapojení vodiče do 16mm2	ks	4,00						
104	210100004	ukončení v rozvaděči vř.zapojení vodiče do 25mm2	ks	4,00						
105	210100011	ukončení v rozvaděči vř.zapojení vodiče do 185mm2	ks	8,00						
106	210100260	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 7x4	ks	2,00						
107	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	1,00						
108	210100643	koncovka 1kV staniční plast do 4x240	ks	2,00						
109	210101205	spojka 1kV smršťovací do 4x240	ks	1,00						
110	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,00						
111	210101212	spojka do 1kV, do 7x6mm2	ks	2,00						
112	210120103	patrona nořové pojistky do 630A	ks	12,00						
113	210191511	kabelová skřín plast SS100 /osazení bez ukonř.	ks	1,00						
114	210190005	rozvodnice ovládání EOv	ks	1,00						
115	210190005D	demontáž rozvodnice ovládání EOv	ks	1,00						

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby : Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Název SO : žst.Dobšice nad Cidlinou EOv

Datum zpracování : 30.4.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

...

Číslo SO

02-64-01

Datum aktualizace :

...

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	210191511D	demontáž kabelové skříňe	ks	1,00						
117		PPV pro elektromontáže	%							
<b>S</b>	<b>Celkem za 009</b>	<b>Elektromontáže - hlavní kabel.rozvod</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M0010</b>	<b>Materiál zemní - hlavní kabel.rozvod</b>								
118	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,10						
119	000046172	deska betonová 50/20/5cm	ks	60,00						
120	000046133	beton B10	m3	2,84						
121	000046517	roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm	m	60,00						
122	000046527	/roura korugovaná 09160/ spojka 02160	ks	10,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0010</b>	<b>Materiál zemní - hlavní kabel.rozvod</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M0011</b>	<b>Zemní práce - hlavní kabel.rozvod</b>								
123	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	30,00						
124	460420385	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm	m	30,00						
125	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	30,00						
126	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,40						
127	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,50						
128	460200714	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4/ko1.2	m	20,00						
129	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	60,00						
130	460560714	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.4	m	20,00						
131	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,44						
132	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	13,00						
133	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	2,84						
134	460270043	vysekání niky a zazdění skříňe SR1,SPR1	ks	1,00						
135	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,20						
136	460230004	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.2	ks	5,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0011</b>	<b>Zemní práce - hlavní kabel.rozvod</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M0012</b>	<b>Ostatní náklady - hlavní kabel.rozvod</b>								
137	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	30,00						
138	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	40,00						
139	219000106	úprava elektrorozvodů v trafostanici	hod	50,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 0012</b>	<b>Ostatní náklady - hlavní kabel.rozvod</b>								