

č.změny	Text změny – odůvodnění	Datum	Podpis

Vypracoval :  Mgr. Jana Boudová		Kontroloval :  Ing. František Bouda		 <div>TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. <i>Renaissance of Quality</i></div>	
Zodp. Projektant :  Ing. Miroslav Rykl				 <div>Důlce 39 400 01 Ústí nad Labem projekce@h-pro.cz</div> <div>IČO: 25 02 98 35 tel.: 475 210 726 fax: 475 210 154</div>	
Kraj :  Královéhradecký a Středočeský		Traťový úsek / Obec :  Odb. Kanín - Převýšov			
Investor :  SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové					
Akce :  <div>Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov</div> <div>SO 03-13-01 Železniční přejezd v ev. km 7,768</div>				Formát :	
				Datum :	04/2014
				Účel :	DSP
				Č. zakázky :	1/2014
				Změna :	Č. kopie :
				Měřítko :	
Výkaz výměr				Část dokumentace :  E.1.3.4	5

# FORMULÁŘ 5 a

## oložkový rozpočet SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název SO : **Rekonstrukce železničního přejezdu v km 7,768**

Datum zpracování : **27.3.2014**

majitel HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO **SO 03-13-01**

Datum aktualizace : **8.7.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	1,200		0,000		0,00		0,00
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 20KM	m3	10,200		0,000		0,00		0,00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	51,600		0,000		0,00		0,00
4	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	m3	16,500		0,000		0,00		0,00
5	132311	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 1KM	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,00		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
		Železniční spodek, nástupiště a přejezdy								
6	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m	4,800		0,000		0,00		0,00
7	R 921900	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY OSTATNÍ-PLASTBETONOVÁ KONSTRUKCE	m	4,800		0,000		0,00		0,00
8	28942	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	m2	68,000		0,000		0,00		0,00
9	563313	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.3. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z DRCEN. KAMENIVA	m3	19,500		0,000		0,00		0,00
10	965316	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50M	m	25,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,00		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
11	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	1,200		0,000		0,00		0,00
12	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	21,600		0,000		0,00		0,00
13	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	m2	21,600		0,000		0,00		0,00
14	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2	m2	19,800		0,000		0,00		0,00
15	521432	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94	m	25,000		0,000		0,00		0,00
16	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	74,942		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,00		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
17	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	m	19,000		0,000		0,00		0,00
18	895813	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19	5931413300	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - (vyústění trativodu)	m3	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5 a

## olžkový rozpočet SO

Název stavby : **Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov**

Název SO : **Rekonstrukce železničního přejezdu v km 7,768**

Datum zpracování : **27.3.2014**

majitel HIM:	<b>SŽDC</b>	<b>0,00</b>
		<b>Cena za objekt [Kč]</b>

Číslo stavby

Číslo SO **SO 03-13-01**

Datum aktualizace : **8.7.2014**

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
22	R4-3350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY (Dopravní opatření)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
23	14130	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	t	2,640		0,000		0,00		0,00
25	14520	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	t	4,160		0,000		0,00		0,00
26	14112	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (čistá zemina)	t	31,350		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>