

AKTUALIZACE 03/2016

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MICHAL MEČL

Garant profese:

Zpracovatel částí:

E.1.5.2.2 ČEZ



SUDOP ENERGO
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 636

e-mail: příjmení@sudopenergo.cz

Vedoucí střediska:

ING. Zdeněk Pešava

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. PETR WERNER

Vypracoval:

Petr Vnuk

Kontroloval:

Petr Vnuk

Název akce:

**OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)**

Číslo smlouvy:

15 086 201

Projektový stupeň:

PD

Část:

SO 06-73-20
SO 06-73-21
SO 06-73-23

Datum:

08/2016

Číslo části:

E.1.5.2.2

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

E.1.5.2.2.01.02

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **ÚPRAVA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN 22kV ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-20**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4,000					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Km 15,852 – 16,192 ÚPRAVA VEDENÍ VN 22kV ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-21**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Silnoproud								
	742572	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	942,000					0,00	0,00
	742722	KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	12,000					0,00	0,00
	742A22	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	KUS	6,000					0,00	0,00
	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN	KUS	80,000					0,00	0,00
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA)	KUS	3,000					0,00	0,00
	747116	KONTROLA ROZVADĚČŮ VN, BEZ NASTAVENÍ OCHRANY, 1 POLE	KUS	2,000					0,00	0,00
	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000					0,00	0,00
	747302	VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVISTĚ	KUS	1,000					0,00	0,00
	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	4,000					0,00	0,00
	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	M	314,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	210,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	6,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	6	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ								
	63131	MAZANINA Z PROST BETONU	M3	2,000					0,00	0,00
S	Celkem za 6	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	12,000					0,00	0,00
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	210,000					0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Km 15,852 – 16,192 ÚPRAVA VEDENÍ VN 22kV ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-21**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	3,000					0,00	0,00
	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000					0,00	0,00
	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	3,000					0,00	0,00
	702710	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU	M	30,000					0,00	0,00
	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	3,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	210,000					0,00	0,00
s	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Km 15,852 – 16,192 ÚPRAVA VEDENÍ VN 22kV ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-21**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	14	Ražení a protlačování								
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	90,000					0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl:	15	Poplatky za likvidaci odpadů								
	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,800					0,00	0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Km 15,851 – 16,191 - ÚPRAVA VEDENÍ NN ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 06-73-23**
Datum aktualizace : **17.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Silnoproud								
	742O17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	3,000					0,00	0,00
	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	314,000					0,00	0,00
	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	2,000					0,00	0,00
	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	210,000					0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	6,000					0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	105,000					0,00	0,00
	744R35	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	3,000					0,00	0,00
	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	2,000					0,00	0,00
	747513	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2	KUS	3,000					0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	24,000					0,00	0,00
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	210,000					0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000					0,00	0,00
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	3,000					0,00	0,00
	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000					0,00	0,00
	702710	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU	M	30,000					0,00	0,00
	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	210,000					0,00	0,00
s	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace Traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)**
Název PS,SO : **Km 15,851 – 16,191 - ÚPRAVA VEDENÍ NN ČEZ**
Datum zpracování : **17.12.2015**

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 06-73-23

17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	14	Ražení a protlačování								
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	91,000					0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl:	16	Přemístění z výrubu v podzemí								
	16120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	15,000					0,00	0,00
S	Celkem za 16	Přemístění z výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
	18010	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	60,000					0,00	0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000					0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	93	Dokonč. konstr. a práce								
	93821	OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	20,000					0,00	0,00
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	30,000					0,00	0,00
	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	M3	24,000					0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	51,000					0,00	0,00
	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000					0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00