

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-27
Datum aktualizace : 03.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Silnoproud - montáž VO (km 18,700)								
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	150,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	50,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoproud - montáž VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproud - demontáž VO								
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	150,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproud - demontáž VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud								
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	18,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	150,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	131	Hloubené vykopávky								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	44,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 131	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	171	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-27
Datum aktualizace : 03.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 171	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Silnoproud - montáž VO v ulici Bártlova (km 18,700)								
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	25,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743721	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	58,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743511	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoproud - montáž VO v ulici Bártlova				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud v ulici Bártlova								
	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	703441	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNÉ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	35,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud v ulici Bártlova				0,000		0,00		0,00
Díl:	131	Hloubené vykopávky v ulici Bártlova								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	18,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 131	Hloubené vykopávky v ulici Bártlova				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-27
Datum aktualizace : 03.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	171	Konstrukce ze zemin v ulici Bártlova								
	17411	ZÁSYPA JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,00		0,00		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 171	Konstrukce ze zemin v ulici Bártlova				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Silnoproud - montáž VO v ulici Ve Žlábku (km 19,500)								
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	28,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743721	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	45,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743511	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoproud - montáž VO v ulici Ve Žlábku				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud v ulici Ve Žlábku								
	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	703441	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	25,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud v ulici Ve Žlábku				0,000		0,00		0,00
Díl:	131	Hloubené vykopávky v ulici Ve Žlábku								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	23,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-27
Datum aktualizace : 03.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 131	Hloubené vykopávky v ulici Ve Žlíbku				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	171	Konstrukce ze zemin v ulici Ve Žlíbku								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	23,00		0,00		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 171	Konstrukce ze zemin v ulici Ve Žlíbku				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Silnoproud - montáž VO, ulice Cirkusová (km 19,150)								
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTICÍCH PRVKŮ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743551	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W	KUS	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	40,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoproud - montáž VO, ulice Cirkusová				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud, ulice Cirkusová								
	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	25,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	705200	ZAHDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇE	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	703441	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-27
Datum aktualizace : 03.08.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud, ulice Cirkusová				0,000		0,00		0,00
Díl:	131	Hloubené vykopávky, ulice Cirkusová								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	10,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 131	Hloubené vykopávky, ulice Cirkusová				0,000		0,00		0,00
Díl:	171	Konstrukce ze zemin, ulice Cirkusová								
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 171	Konstrukce ze zemin, ulice Cirkusová				0,000		0,00		0,00