

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  
Název PS,SO : ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení ELTODO  
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 11-73-24  
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Silnoprúd - montáž VO								
	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743511	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	314,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	16,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	105,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	314,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoprúd - montáž VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoprúd - demontáž VO								
	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	7,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	240,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	12,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprúd - demontáž VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoprúd								
	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	48,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	48,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	212,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprúd				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  
Název PS,SO : ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení ELTODO  
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 11-73-24  
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	61	Základy stožárů VO								
	631312	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Základy stožárů VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	131	Hloubené vykopávky								
	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	91,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 131	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	171	Konstrukce ze zemin								
	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	91,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 171	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00