

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN

17.12.2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 10-73-11

17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE								
1 102911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4,000					0,00	
2 102944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	30 000,000					0,00	
3 1029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	30,000					0,00	
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
4 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	42,500					0,00	
5 11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	12,000					0,00	
6 11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	10,080					0,00	
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
7 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	20,000					0,00	
8 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	46,000					0,00	
9 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	1 271,000					0,00	
Díl: 14		Ražení a protlačování								
10 141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	110,000					0,00	
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
11 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUJTNĚNÍM	M3	33,400					0,00	
12 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,500					0,00	
									0,00	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
13 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	8,500					0,00	
14 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILII (ROHOŽI)	M2	42,500					0,00	
Díl: 5		KOMUNIKACE								
15 561121		PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 100MM	M2	15,000					0,00	
16 56410		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU	M3	12,000					0,00	
17 58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	48,000					0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Název PS,SO : Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN

Datum zpracování : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-73-11

Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 75		Slaboproud								
31	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	20,000						0,00
32	75I212	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	1,350						0,00
33	75I213	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 50XN	kmčtyřka	3,000						0,00
34	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	105,000						0,00
35	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	60,000						0,00
36	75I21Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - demontáž	m	80,000						0,00
37	75I223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	1,200						0,00
38	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	40,000						0,00
39	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	20,000						0,00
40	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	40,000						0,00
41	75I111	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	6,000						0,00
42	75I112	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	kus	2,000						0,00
43	75I11X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	8,000						0,00
44	75I172	Ukončení kabelu smřšťovací koncovka přes 40 mm	kus	12,000						0,00
45	75I17X	Ukončení kabelu smřšťovací koncovka - montáž	kus	12,000						0,00
46	75I112	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	570,000						0,00
47	75I113	Měření útulmu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	570,000						0,00
48	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	58,000						0,00
49	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	153,600						0,00
50	75I816	Kabel optický singlemode - zařouknutí	m	10 400,000						0,00
51	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	10 400,000						0,00
52	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	68,000						0,00
53	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	68,000						0,00
54	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	68,000						0,00
55	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	350,000						0,00
56	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	200,000						0,00
57	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	150,000						0,00
58	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	400,000						0,00
59	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6,000						0,00
60	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	350,000						0,00

