

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, úprava navěsti pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	3 905,000		0,000		0,00		0,00
3	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
5	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
7	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
8	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	50,000		0,000		0,00		0,00
9	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	742ZBA-R-c	Demontáž kabelového vedení nn	m	260,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
13	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
15	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
16	743DCB	Skříň pro ovládání světelné návěsti č.50 "Státní sběrač"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	743DCC	Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	743DCA	Samostatně stojící světelná návěst č.50 "Státní sběrač"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, úprava navěsti pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	742ZEA-R-c	Demontáž ovladače pro N50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	743ZEB-R-c	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladače N50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744ZEA-R-c	Demontáž samostatně stojící světelné návěsti č.50 "Stáhni sběrač"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
22	701BAA-R-c	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,640		0,000		0,00		0,00
23	701CAC-R-c	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	570,000		0,000		0,00		0,00
24	701CAA-R-c	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	425,000		0,000		0,00		0,00
25	701CAI-R-c	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	15,000		0,000		0,00		0,00
26	701CBF-R-c	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	7,000		0,000		0,00		0,00
27	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	59,000		0,000		0,00		0,00
28	701FEC-R-c	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	61,750		0,000		0,00		0,00
29	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	995,000		0,000		0,00		0,00
30	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
31	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fl 75 - 110mm	m	44,000		0,000		0,00		0,00
32	701CFD	Obetonování chrániček do fl 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	22,000		0,000		0,00		0,00
33	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	272,000		0,000		0,00		0,00
34	701CDA-R-c	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
35	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	78,000		0,000		0,00		0,00
36	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	425,000		0,000		0,00		0,00
37	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	148,750		0,000		0,00		0,00
38	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
39	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
40	701FFA	Podbití pražců	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
41	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	13,800		0,000		0,00		0,00
42	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	340,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, úprava navěsti pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,100		0,000		0,00		0,00
44	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,500		0,000		0,00		0,00
45	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	5,500		0,000		0,00		0,00
46	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
47	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
48	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku								
49	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	123,560		0,000		0,00		0,00
50	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,400		0,000		0,00		0,00
51	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu, poplatky za skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	747G	HZS								
52	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	88,000		0,000		0,00		0,00
53	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
54	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
56	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00