

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov

Název PS,SO : SO 180 TNS Chomutov, teréni úpravy a zpevněné plochy

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 3503-1

Číslo PS,SO SO 180

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	R12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - Sejmутí ornice v tloušťce 100mm, skutečné množství se upřesní při provádění	M3	340,000		0,000		0,00		0,00
2	R113164	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 5KM - odstranění panelů v předpokládané tloušťce 100mm, skutečné množství se upřesní při provádění	M3	128,200		0,000		0,00		0,00
3	R123214	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 5KM odkop pro konstrukce pod pojízdnými plochami	M3	524,700		0,000		0,00		0,00
4	R125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM - Dovoz ornice z deponie staveniště, včetně naložení a složení	M3	340,000		0,000		0,00		0,00
5	R13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 - Rýha pro drenáž	M3	71,625		0,000		0,00		0,00
6	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku	M3	596,325		0,000		0,00		0,00
7	R17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT dosypávky pod konstrukce chodníku a podél obrub a zeleně	M3	61,400		0,000		0,00		0,00
8	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý šterkopísek fr. 8/32	M3	30,750		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov**

Název PS,SO : **SO 180 TNS Chomutov, teréni úpravy a zpevněné plochy**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3503-1**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRĚ 1-4 - Zhutnění pláně pod komunikacemi, vč. hutních zkoušek	M2	1 427,000		0,000		0,00		0,00
10	R18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M - Hrubá planýrka - tj. urovnání povrchu před ohumusováním v tloušťce 5 - 10cm s odstraněním pevných předmětů, zbytků kořenů, kamenů, atd. □ - Hrubá planýrka bude ve volném území prováděna strojově. V kořenovém prostoru stromů (cca viz průmět okapové koruny stromů) budou zemní práce prováděny ručně.	M2	4 227,000		0,000		0,00		0,00
11	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití sejmuté ornice	M2	3 400,000		0,000		0,00		0,00
12	R18231-101	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití dovezené ornice	M2	827,000		0,000		0,00		0,00
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	4 227,000		0,000		0,00		0,00
14	18247	Založení trávníku na ohumusovaných plochách	M2	4 227,000		0,000		0,00		0,00
		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
15	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 - Postřik infiltrační 0,5kg/m2 □ - Konstrukční vrstva komunikace	M2	1 380,000		0,000		0,00		0,00
16	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 - Postřik spojovací z modifikovaného asfaltu 0,5kg/m2 □ - Konstrukční vrstva komunikací	M2	1 380,000		0,000		0,00		0,00
17	R56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat nakupovaný	M3	82,800		0,000		0,00		0,00
18	R582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM kryt chodníku, vázaná dlažba, betonové dlaždice šedé 100/200/60, lože tl. 40 mm	M2	47,000		0,000		0,00		0,00
19	R574101	ASFALTOVÝ BETON TRĚ I ACO 16 - ohrubná vrstva komunikace tl. 60 mm	M3	82,800		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Chomutov**

Název PS,SO : **SO 180 TNS Chomutov, terénní úpravy a zpevněné plochy**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3503-1**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Ge	M3	352,050		0,000		0,00		0,00
21	R58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM výplň spar v rozhraní vozovky a obruby - pružná asfaltová záливka za horka□ pol. vč. dovozu a pokládky	M	307,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
22	R875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - Drenáž PVC - U DN 100 - drenážní flexibilní (ohebné) trubky - např. ACO FF-DRÄN□ - Včetně spojek v trase	M	205,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
23	R914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení□ - Kompletní dodávka včetně osazení a základu□ - Osazení na hliníkový sloupek	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	R91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - Betonový silniční obrubník 150/250/1000□ - Lože betonové s boční opěrou - beton C20/25 n XF3□ - Např. BEST MONO II	M	307,000		0,000		0,00		0,00
25	R91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ obruby velikost 50/150/500	M	38,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00