

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Název PS,SO : TNS Chomutov, úprava rozvodu vn 22kV

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 742 | Sílnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 1 | 742EDK | 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný (bez kabelových příchytů) | m | 1 725,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 742FBE-R-c | Kabelová spojka přechodová pro třížilové kabely s papírovou nebo XLPE izolací a jednožilové kabely s plastovou izolací do 35kV, 150 - 240mm2 | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 742FEB | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Sílnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 4 | 741DCA | Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m | kus | 27,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 5 | 701CAI-R-c | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 255,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CBF-R-c | Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5 | m | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm | m | 120,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701FEC-R-c | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 40,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 380,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701ABH-R-c | Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701CGK | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm | m | 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 701CFD | Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 171,700 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 701CDA-R-c | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovňování, zemina do tř. 4 | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 131,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 701FFC | Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Název PS,SO : TNS Chomutov, úprava rozvodu vn 22kV

Datum zpracování : 1.10.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 364

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 701FFB | Vyčištění šterkového lože | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 701ABL | Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 701EAA | Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 701FFA | Podbití pražců | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 370,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 701CGF | Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1,250 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 701FBA | Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 701FFG | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 701FBC | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel nad 10kV | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 701EBE | Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 32 | 702AA0 | Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km | t | 86,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 2,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 747G | HZS | | | | | | | | |
| 34 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 56,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747G | HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 36 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

TNS Chomutov, úprava rozvodu vn 22kV

1.10.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 71

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 364

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 747ECB | Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |