

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, vnější uzemnění**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 380**

Datum zpracování : **15.2.2013**

Datum aktualizace : **5.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	3 400,000		0,000		0,00		0,00
2	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	50,000		0,000		0,00		0,00
3	741FBC	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 300 do 600mm2	m	9,600		0,000		0,00		0,00
4	74RFR380-01	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 - drát FeZn D10 mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
5	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
6	74RFR380-02	Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
7	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	250,000		0,000		0,00		0,00
8	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
9	74RFR380-03	Tvarování uzemňovacího vodiče v jímce uzlu uzemnění	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
10	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
11	741ABG	Trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně	m	150,000		0,000		0,00		0,00
12	74RFR380-04	1-AYY 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací	m	150,000		0,000		0,00		0,00
13	74RFR380-05	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku přes 500m do 1000m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
15	747DBE	Měření korozních vlivů na uzemňovací síť	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	747DBH	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
18	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
20	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747CBB	Vydání příkazu "B" - složité pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	701AAE	Výtyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,700		0,000		0,00		0,00
23	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 700,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, vnější uzemnění**

Datum zpracování : **15.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 380**

Datum aktualizace : **5.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
25	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 700,000		0,000		0,00		0,00
26	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	150,000		0,000		0,00		0,00
27	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	535,500		0,000		0,00		0,00
28	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	595,000		0,000		0,00		0,00
29	74RFR380-06	Kompletní manipulace, nakládka a odvoz zeminy do 50 km.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Název PS,SO : TNS Chomutov, vnější uzemnění

Datum zpracování : 15.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 380

Datum aktualizace : 5.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10