

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Název PS,SO : TNS Most, připojení zpětného vedení

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	44,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
2	74C791	Připoj. zpět. vedení na kolej. styk. transf. bez ukončení lan	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
3	74C793	Připoj. kabelů a lan ve skříně zpět. vedení 6-10 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	74C794	Připoj. kabelů a lan ve skříně zpět. vedení 12-16 praporců vč.skříně a podstavce	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
5	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
6	74M110	Technická kontrola TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
7	74M300	Revizní zpráva	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
8	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	701 Zemní práce								
9	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1,000		0,000		0,00		0,00
10	701CCD	Hloubení a zához kabelové rýhy 1500/1300mm zemina tř. 5	m	200,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGK	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	m	1 600,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	701 Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
14	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most

Název PS,SO : TNS Most, připojení zpětného vedení

Datum zpracování : 1.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	742	742 Silnoprůdé rozvody								
15	742EBD	3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	1 700,000		0,000		0,00		0,00
16	742ECC	6-CHBU 1x120 - 1x150 mm2, kabel silový izolace pryžová (bez kabelových přichytek)	m	240,000		0,000		0,00		0,00
17	742FDD	Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
19	742KAG	Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m	m	1 600,000		0,000		0,00		0,00
20	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	800,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	742 Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	747 Zkoušky, revize a HZS								
21	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	747 Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00