

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

TNS Oldřichov, úprava DK

5.11.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 211

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,060		0,000		0,00		0,00
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
3	701CDE-k	VÝKOP A ZÁHOZ RÝHY PRO SPOJKU SDĚLOVACÍHO NEBO ZABEZPEČOVACÍHO K	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701BAA-k	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	50,000		0,000		0,00		0,00
7	701CBE-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 700/1700MM ZEMINA DO TŘ. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CEA	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	20,000		0,000		0,00		0,00
9	701CEB	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	20,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	50,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
13	786286	Průraz zdívem v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
14	R-642252	Zazdění prostupu zdí, utěsnění kabelového prostupu	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
16	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABLEM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
17	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	2,160		0,000		0,00		0,00
18	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	10,000		0,000		0,00		0,00
19	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,060		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Montáže + nosný materiál								
20	R-75G144-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLEZE25X4X0,8	KM	0,065		0,000		0,00		0,00
21	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

Název PS,SO : TNS Oldřichov, úprava DK

Zatřídění
objektu :
(JKSO, JKPOV)

341 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum zpracování : 5.11.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75G413	ÚLOŽNA VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ KONČOVKA KABELOVÁ METALICKÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	374,000		0,000		0,00		0,00
24	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	374,000		0,000		0,00		0,00
25	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	187,000		0,000		0,00		0,00
26	75292-k	DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	100,000		0,000		0,00		0,00
27	75296R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ROVNÉ METALICKÉ	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
28	75297R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ODBOČNÉ METALICKÉ	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
29	75H432R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSOBNÍKŮ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
30	75H472	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	150,000		0,000		0,00		0,00
31	75H472D	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ DEMONTÁŽ UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	150,000		0,000		0,00		0,00
32	75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75H435	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE ZARÁŽECÍ NÁSTROJ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75H321	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ KABELOVÁ NÁSTĚNNÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75H321D	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ KABELOVÁ NÁSTĚNNÁ DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	643323	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň kabelová v pilíři	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
37	643323D	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň kabelová v pilíři demontáž	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
38	75K261	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
39	R-643253	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYA 16	KMŽÍLA	0,03		0,000		0,00		0,00
40	R-643131	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	M	30,00		0,000		0,00		0,00
41	R-643473	Vnitřní vedení, rozvody, ukončení kabelu silového	KABELKONEC	4,00		0,000		0,00		0,00
42	R-642270	Úložná vedení uzemňovací vedení v zemi páskem fezn	M	50,00		0,000		0,00		0,00
43	75G411D	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY DEMONTÁŽ UKONČENÍ KABELŮ ZÁVĚR M	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

TNS Oldřichov, úprava DK

5.11.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

341 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 211

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	75H831	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK LIŠTY LETOVACÍ	KUS	10,00		0,000		0,00		0,00
45	75K832	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ POMOČNÝCH PRVKŮ OCHRANNÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
46	R-643836	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
47	75H825	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZVODNÝ SYSTÉM ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VOLNÉ STOJÍCÍ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
48	R-705030	Kabelová kniha plánů	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
49	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00