

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **SO 180 TNS Oldřichov, teréni úpravy a zpevněné plochy**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM: **SŽDC** **0 , 00**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3503-1**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY								
1	R12110	- Sejmутí ornice v předpokládané tloušťce 50mm, skutečné množství se upřesní při provádění	M3	137,700		0,000		0,00		0,00
2	R123218	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 20KM odkop pro konstrukce pod pojízdnými plochami	M3	363,810		0,000		0,00		0,00
3	R125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM - Dovož ornice z deponie staveniště, včetně naložení a složení	M3	137,700		0,000		0,00		0,00
		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM								
4	R113328	- předpokládá tl. 32 mm, zatřídění stávajících podkladních vrstev se upřesní při provádění	M3	195,200		0,000		0,00		0,00
5	R113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM - předpokládá tl. 50 mm, upřesní se při provádění	M3	30,500		0,000		0,00		0,00
6	R132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 20KM - Rýha pro drenáž	M3	64,350		0,000		0,00		0,00
7	R17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku	M3	428,160		0,000		0,00		0,00
8	R17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT dosypávky pod konstrukce chodníku a podél obrub a zeleně	M3	65,600		0,000		0,00		0,00
9	R17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý šterkopisek fr. 8/32	M3	29,700		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **SO 180 TNS Oldřichov, teréni úpravy a zpevněné plochy**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM: **SZDC**

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3503-1**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	R18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 - Zhutnění pláně pod komunikacemi, vč. hutních zkoušek	M2	988,000		0,000		0,00		0,00
11	R18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M - Hrubá planýrka - tj. urovnání povrchu před ohumusováním v tloušťce 5 - 10cm s odstraněním pevných předmětů, zbytků kořenů, kamenů, atd. □ - Hrubá planýrka bude ve volném území prováděna strojově. V kořenovém prostoru stromů (cca viz průmět okapové koruny stromů) budou zemní práce prováděny ručně.	M2	2 401,000		0,000		0,00		0,00
12	R18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití sejmuté ornice	M2	1 377,000		0,000		0,00		0,00
13	R18231-101	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - použití dovezené ornice	M2	696,000		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 401,000		0,000		0,00		0,00
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 401,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
16	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 - Postřík infiltrační 0,5kg/m2 □ - Konstrukční vrstva komunikace	M2	963,000		0,000		0,00		0,00
17	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 - Postřík spojovací z modifikovaného asfaltu 0,5kg/m2 □ - Konstrukční vrstva komunikací	M2	963,000		0,000		0,00		0,00
18	R56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat nakupovaný	M3	57,780		0,000		0,00		0,00
19	R582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM kryt chodníku, vázaná dlažba, betonové dlaždice šedé 100/200/60, lože tl. 40 mm	M2	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **SO 180 TNS Oldřichov, teréni úpravy a zpevněné plochy**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 99

majitel HIM: **SŽDC**

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **3503-1**

Číslo PS,SO **SO 180**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	R574101	ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACO 16 - ohrusná vrstva komunikace tl. 60 mm	M3	57,780		0,000		0,00		0,00
21	R56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Ge	M3	244,500		0,000		0,00		0,00
22	R58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM výplň spar v rozhraní vozovky a obruby - pružná asfaltová zálevka za horka pol. vč. dovozu a pokládky	M	348,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
23	R875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH - Drenáž PVC - U DN 100 - drenážní flexibilní (ohébné) trubky - Včetně spojek v trase	M	198,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
24	R914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení - Kompletní dodávka včetně osazení a základu - Osazení na hliníkový sloupek	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	R91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - Betonový silniční obrubník 150/250/1000 - Lože betonové s boční opěrou - beton C20/25 n XF3	M	331,000		0,000		0,00		0,00
26	R91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ obruby velikost 50/150/500	M	11,000		0,000		0,00		0,00
27	R99999	Silniční přejezdová úprava obslužné koleje unitř areálu	ks	2,000						0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00