

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 18,800**

Název SO : **Napájení nn**

Datum zpracování : **06.2013**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,02						
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	1,00						
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	15,00						
7	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,00						
8	701ABF	Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry zalité	m2	1,00						
9	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	1,00						
13	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	135,00						
14	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	146,00						
15	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	13,00						
16	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	4,00						
18	701EAD	Podkladová vrstva z betonu a položení dlažby	m2	1,00						
20	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,00						
23	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,18						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		Montáže								
24	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	151,00						
26	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	1,50						
27	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	1,00						
29	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,00						
30	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,00						
31	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	12,00						
32	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	5,00						
33	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,00						
36	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	4,00						
37	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	13,00						
40	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	2,00						
43	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	1,00						
44	744CDG	Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A	kus	1,00						
46	744FBD	Vačkový spínač třípólový do 63A - přepínač 1-0-1	kus	1,00						
47	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,00						
48	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	12,00						
49	744KAE	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	8,00						
50	744KAK	Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	1,00						
51	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	8,00						
52	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00						
	Celkem za 2	Montáže								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

	<u>Výkaz výměr SO</u>
Název stavby :	Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 18,800
Název SO :	Napájení nn
Datum zpracování :	06.2013

Číslo stavby
Číslo SO **SO 31**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 53	3 744ZCB	Demontáže Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,00						
	Celkem za 3	Demontáže								
Díl: 54	4 747GAA	Ostatní náklady Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	2,00						
55	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	4,00						
56	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,00						
	Celkem za 4	Ostatní náklady								0,00