

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel.
přejezdů Hradec Králové hl.n. - Ostroměř v km

Název stavby : 14,713 a 22,889

Název PS : Přejezd v km 22,889 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: 3

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | | | | | |
| | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | | Vytýčení trati kabelového vedení v obvodu žst | km | 0,29 | | | | | | |
| 2 | | Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu | km | 3,90 | | | | | | |
| 3 | | Jáma pro základ výstražníku | ks | 2,00 | | | | | | |
| 4 | | Uzemňovací vedení v zemi | m | 50,00 | | | | | | |
| 5 | | Páska uzemňovací | kg | 50,00 | | | | | | |
| 6 | | Kabelová trasa pod folií ve výkopu 0,8m, šířka 35 cm | m | 4 400,00 | | | | | | |
| 7 | | Kabelová trasa pod folií ve výkopu 0,8m, šířka 50 cm | m | 320,00 | | | | | | |
| 8 | | Kabelový podchod pod kolejí | ks | 5,00 | | | | | | |
| 9 | | Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem | m | 39,00 | | | | | | |
| 10 | | Jáma pro příp. skříňku PB | ks | 4,00 | | | | | | |
| 11 | | Jáma pro společnou skříň přístrojovou | ks | 1,00 | | | | | | |
| 12 | | Úprava terénu pro reléový domek | ks | 1,00 | | | | | | |
| 13 | | Geodetické zaměření kabelové trasy | km | 4,40 | | | | | | |
| | | Venkovní kabelizace | | | | | | | | |
| 14 | | Dodávka kabel TCEKPFLEY 3p1,0 | m | 1 710,00 | | | | | | |
| 15 | | Dodávka kabel TCEKPFLEY 12p1,0 | m | 4 045,00 | | | | | | |
| 16 | | Dodávka kabel 5DM0,9 | m | 20,00 | | | | | | |
| 17 | | Dodávka truka HDPE | m | 4 400,00 | | | | | | |
| 18 | | Zatažení kabelů zabezpečovacích do 3p1,0 | m | 1 710,00 | | | | | | |
| 19 | | Zatažení kabelů zabezpečovacích do 12p1,0 | m | 4 045,00 | | | | | | |
| 20 | | Zatažení kabelů sdělovacích do 5x4 | m | 20,00 | | | | | | |
| 21 | | Zatažení trubky HDPE | m | 4 400,00 | | | | | | |
| 22 | | Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P | ks | 12,00 | | | | | | |
| 23 | | Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P | ks | 6,00 | | | | | | |
| 24 | | Dodávka spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil | ks | 6,00 | | | | | | |
| 25 | | Montáž spojka rovná pro plastové kabely párové do 6 žil | ks | 6,00 | | | | | | |
| 26 | | Dodávka spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil | ks | 13,00 | | | | | | |
| 27 | | Montáž spojka rovná pro plastové kabely párové do 24 žil | ks | 13,00 | | | | | | |
| 28 | | Výpich z DK | ks | 1,00 | | | | | | |
| 29 | | Dodávka spojka trubka HDPE | ks | 22,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel.
přejezdů Hradec Králové hl.n. - Ostroměř v km

Název stavby :

14,713 a 22,889

Název PS :

Přejezd v km 22,889 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: 3

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | | Montáž spojka trubky HDPE | ks | 22,00 | | | | | | |
| 31 | | Baill Marker | ks | 41,00 | | | | | | |
| 32 | | Štítek kabelový | ks | 18,00 | | | | | | |
| 33 | | Dodávka objímka značkovací kabelová | ks | 289,00 | | | | | | |
| 34 | | Zapojení vodičů po měření | pár | 51,00 | | | | | | |
| 35 | | Kontrolní a závěrečné měření na kabelu | vodič | 108,00 | | | | | | |
| | | PZZ - venkovní část | | | | | | | | |
| 36 | | Dodávka výstražník jedna skříň se základem | ks | 1,00 | | | | | | |
| 37 | | Montáž výstražník jedna skříň se základem | ks | 1,00 | | | | | | |
| 38 | | Dodávka výstražník dvě skříně se základem | ks | 1,00 | | | | | | |
| 39 | | Montáž výstražník dvě skříně se základem | ks | 1,00 | | | | | | |
| 40 | | Dodávka reléový domek s elektroinstalací | ks | 1,00 | | | | | | |
| 41 | | Montáž reléový domek s elektroinstalací | ks | 1,00 | | | | | | |
| | | Dodávka skříň společná přístrojová pro přejezdy s VTO, SMO, RE | ks | 1,00 | | | | | | |
| 43 | | Montáž skříň společná přístrojová pro přejezdy | ks | 1,00 | | | | | | |
| 44 | | dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část) | ks | 4,00 | | | | | | |
| 45 | | montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část) | ks | 4,00 | | | | | | |
| 46 | | Dodávka panel silniční | ks | 4,00 | | | | | | |
| 47 | | Montáž panel silniční | ks | 4,00 | | | | | | |
| | | PZZ - vnitřní část | | | | | | | | |
| 48 | | Dodávka rozvaděč AC | ks | 1,00 | | | | | | |
| 49 | | Montáž rozvaděč AC | ks | 1,00 | | | | | | |
| 50 | | Dodávka rozvaděč DC | ks | 1,00 | | | | | | |
| 51 | | Montážrozvaděč DC | ks | 1,00 | | | | | | |
| 52 | | Dodávka dobíječ 24V/20A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 53 | | Montáž dobíječ 24V/A | ks | 1,00 | | | | | | |
| 54 | | Dodávka baterie 24V/80Ah | ks | 1,00 | | | | | | |
| 55 | | Montáž baterie 24V/80Ah | ks | 1,00 | | | | | | |
| 56 | | Dodávka rozvody v RD pro 1 stojan | ks | 1,00 | | | | | | |
| 57 | | Montáž rozvody v RD pro 1 stojan | ks | 1,00 | | | | | | |
| 58 | | Stojanová řada pro 1 stojan | ks | 1,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 b

Výkaz výměr PS

Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel.
přejezdů Hradec Králové hl.n. - Ostroměř v km

Název stavby :

14,713 a 22,889

Název PS :

Přejezd v km 22,889 - zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

06.2013

Číslo stavby

Číslo PS: 3

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 59 | | Stojanová řada pro 1 stojan, montáž | ks | 1,00 | | | | | | |
| 60 | | Dodávka stojanu logiky reléového zařízení pro přejezd | ks | 1,00 | | | | | | |
| 61 | | Montáž stojanu logiky reléového zařízení pro přejezd | ks | 1,00 | | | | | | |
| 62 | | dodávka skříně s počítači náprav pro trat' (přejezd) (4 body / 2 úseky) | ks | 1,00 | | | | | | |
| 63 | | montáž skříně s počítači náprav pro trat' (přejezd) (4 body / 2 úseky) | ks | 1,00 | | | | | | |
| 64 | | Dodávka diagnostické zařízení | ks | 1,00 | | | | | | |
| 65 | | Diagnostické zařízení, montáž | ks | 1,00 | | | | | | |
| 66 | | Dodávka úprava kontrolní skříně PZS | soubor | 1,00 | | | | | | |
| 67 | | Montáž úprava kontrolní skříně PZS | soubor | 1,00 | | | | | | |
| 68 | | Reléový panel kontrol PZS | ks | 1,00 | | | | | | |
| 69 | | Regulování a aktivace PZS bez závor | ks | 1,00 | | | | | | |
| 70 | | Dozor pracovníků SDC SSZT | hod | 50,00 | | | | | | |
| 71 | | Technická revize | hod | 20,00 | | | | | | |
| 72 | | Realizační dokumentace | ks | 1,00 | | | | | | |
| 73 | | Přechodné dopravní zančení | soubor | 1,00 | | | | | | |
| | | Demontáže | | | | | | | | |
| 74 | | Demontáž výstraž. Křížů | ks | 2,00 | | | | | | |
| 75 | | Manipulace s odpady | Kč | 1,00 | | | | | | |
| | Celkem za | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | | | | | |