

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Hradec Králové - Ostroměř v km 4,633

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 0,03 | | | | | | |
| 2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 2,00 | | | | | | |
| 3 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 1,50 | | | | | | |
| 4 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 2,00 | | | | | | |
| 5 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 30,00 | | | | | | |
| 6 | 701DBC | Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | kus | 1,00 | | | | | | |
| 7 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 2,00 | | | | | | |
| 8 | 701ABF | Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry zalité | m2 | 2,00 | | | | | | |
| 9 | 705242 | Kabelový podchod pod koleji | ks | 3,00 | | | | | | |
| 10 | 701FEA | Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm | m | 15,00 | | | | | | |
| 11 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 5,00 | | | | | | |
| 12 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 2,00 | | | | | | |
| 13 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 1 120,00 | | | | | | |
| 14 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1 140,00 | | | | | | |
| 15 | 701CGP | Korungovaná dvoupášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm | m | 20,00 | | | | | | |
| 16 | 701CGT | Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm | m | 8,00 | | | | | | |
| 17 | 701EBC | Kladení dlažeb do pískového lože | m2 | 2,00 | | | | | | |
| 18 | 701DAB | Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm | m | 15,00 | | | | | | |
| 19 | 701FBA | Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 4,00 | | | | | | |
| 20 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 2,00 | | | | | | |
| 21 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 0,18 | | | | | | |
| | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| Díl: 2 | | Montáže | | | | | | | | |
| 22 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15,00 | | | | | | |
| 23 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 75,00 | | | | | | |
| 24 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1 061,00 | | | | | | |
| 25 | 741BGA | Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm | m | 12,00 | | | | | | |
| 26 | 741BGG | Konečná úprava povrchu po drážkování | m2 | 4,00 | | | | | | |
| 27 | 741CBA | Zhotovení otvoru v plechu do 4mm - do 100x100 mm | kus | 1,00 | | | | | | |
| 28 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 100,00 | | | | | | |
| 29 | 741FCK | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 2,00 | | | | | | |
| 30 | 742GAA | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 20,00 | | | | | | |
| 31 | 742GAB | CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 20,00 | | | | | | |
| 32 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 12,00 | | | | | | |
| 33 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 4,00 | | | | | | |

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Výstavba PZS Hradec Králové - Ostroměř v km 4,633
Napájení nn
06.2013

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 31

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | 742JBD | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2 | kus | 2,00 | | | | | | |
| 35 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 10,00 | | | | | | |
| 36 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 25,00 | | | | | | |
| 37 | 743EFF | Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř | kus | 1,00 | | | | | | |
| 38 | 744CCC | Jistič třípólový 13 - 20A (10kA) | kus | 4,00 | | | | | | |
| 39 | 744CCD | Jistič třípólový 25 - 40A (10kA) | kus | 3,00 | | | | | | |
| 40 | 744CDF | Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt) | kus | 2,00 | | | | | | |
| 41 | 744CDG | Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A | kus | 2,00 | | | | | | |
| 42 | 744EHA | Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A | kus | 6,00 | | | | | | |
| 43 | 744FBD | Vačkový spínač třípólový do 63A - přepínač 1-0-1 | kus | 1,00 | | | | | | |
| 44 | 744JBA | Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě | kus | 1,00 | | | | | | |
| 45 | 744KAC | Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2 | kus | 12,00 | | | | | | |
| 46 | 744KAE | Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2 | kus | 8,00 | | | | | | |
| 47 | 744KAK | Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2 | kus | 1,00 | | | | | | |
| 48 | 744KCC | Označovací štítek do rozvaděče nn | kus | 8,00 | | | | | | |
| 49 | 747DAA | Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 2,00 | | | | | | |
| | Celkem za 2 | Montáže | | | | | | | | |
| Díl: 3 | | Demontáže | | | | | | | | |
| 50 | 744ZCD | Demontáž měřícího zařízení z rozvaděče nn | kus | 1,00 | | | | | | |
| 51 | 744ZCA | Demontáž pojistkového systému z rozvaděče nn | kus | 1,00 | | | | | | |
| 52 | 744ZCB | Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn | kus | 1,00 | | | | | | |
| | Celkem za 3 | Demontáže | | | | | | | | |
| Díl: 4 | | Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 53 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 10,00 | | | | | | |
| 54 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 15,00 | | | | | | |
| 55 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8,00 | | | | | | |
| 56 | | Zařízení staveniště | kč | 1,00 | | | | | | |
| 57 | | Ztížené podmínky výstavby | kč | 1,00 | | | | | | |
| 58 | | Koordinační činnost zhotovitele | kč | 1,00 | | | | | | |
| 59 | | Zkoušky a revize | kč | 1,00 | | | | | | |
| | Celkem za 4 | Ostatní náklady | | | | | | | | 0,00 |