

FORMULÁŘ 5 a

Název stavby :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 05		Komunikace								
1	13490510R	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I - vyzískaná	t	0,53	1,00000	0,534				
2	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drčeného	m3	34,93	2,03485	71,077				
3	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	34,93						
4	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	31,90						
5	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	31,90						
6	52135722R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	m	14,50	0,00626	0,091				
7	134905100	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I	t	2,47	1,00000	2,472				
8	592118990	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	16,00	0,30400	4,864				
9	59211899R	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14 (antikorozní upevňovadla)	kus	8,00	0,30400	2,432				
10	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	4,50						
11	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	4,50						
12	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	14,50						
13	525040012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání	m	10,00						
14	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	10,00						
15	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	14,50						
16	542400111	Úprava dilatačních spár	m	57,00						
17	543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	soub	1,00						
18	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá	m	31,80	0,00064	0,020				
19	545112996	Defektoskopická kontrola kolejnic	m	10,80						
20	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé tvaru S49	kus	12,00	0,00014	0,002				
21	548919995	Zřízení BK dle předpisu S3/2 (řízení prací,vypracování dokumentace,použití nap.zař.,umožnění dilatace KP, atp.)	m	153,50						
22	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	16,00						
S	Celkem za 05	Komunikace				81,492				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
23	926924314	Betonový hektometrovník	kus	1,00	0,16100	0,161				
24	966006122	Odstranění značek pro staničení obetonovaných hektometrovníků nebo mezníků	kus	1,00						
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,161				
Díl: 99		Přesun hmot								

FORMULÁŘ 5 a**Výkaz výměr SO**

Název stavby :

Výstavba PZS Jičín - Libuň v km 2,298 a 3,127

Číslo stavby

Název SO :

SO 11 Přejezd v km 2,298 - železniční svršek

Číslo SO

11

Datum zpracování :

08/2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	99701382R	Ekologická likvidace dřevěných prachů	t	0,56						
26	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,34						
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	57,68						
28	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	58,02						
29	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	58,02						
30	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	58,02						
31	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0,8 do 1,5 %	t	81,65						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								