

FORMULÁŘ 9 b

Soubor :		PS01		JKSO :	
Název objektu :		Staniční zabezpečovací zařízení			
Stavba :				SKP :	
Název stavby :		Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov			
Projektant :		TMS s.r.o.		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		SŽDC s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :	
Počet listů :		3+3		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		TMS s.r.o.		Zhotovitel :	
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI					
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2		
Z R N	B.2.1.1.1	Dodávka celkem		B.2.1.2.1	zařízení staveniště
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem	
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady	
		B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem		B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele	
	B.2.1.1.4 HZS		B.2.1.5	zkoušky a revize	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem				B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní
				A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku
				Ostatní rozpočtové náklady celkem	
				PROVOZNI SOUBORY DODAVANE ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Ing. Viktor Svoboda		Jméno :		Jméno :	
10.9.2012		Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		14 % činí :			
DPH		14 % činí :			
Základ pro DPH		20 % činí :			
DPH		20 % činí :			
CENA ZA SOUBOR CELKEM					

FORMULÁŘ 8 b

A.5.3.1.2

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA SPRÁVNÍ POPLATKY LIKVIDACE ODPADŮ

Název stavby :

Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název PS :

Staniční zabezpečovací zařízení

Číslo PS :

PS01

Datum aktualizace:

[illegible]

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název PS : Staniční zabezpečovací zařízení

Číslo PS : PS01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště		1,5%		
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		6,0%		
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele				
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele		0,6%		
B.2.1.5	zkoušky a revize				
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název PS : Staniční zabezpečovací zařízení

Číslo PS : PS01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Manipulace s odpady	HZS
M001 Zabezpečovací zařízení						
CELKEM SOUBOR						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název PS : **Staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo PS **PS01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Zabezpečovací zařízení								
1	705221	Kabelová trasa ve výkopu 35x80 (obsazená trasa)	m	3 700,00						
2	705211	Kabelová trasa ve žlabu MARS vč. mat.	m	25,00						
3	705313	žlab plastový 200/120	m	100,00						
4	754743	Kabelový podchod pod kolejí	ks	10,00						
5	753820	Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	10,00						
6	631121	Kabel TCEKPFLEY 3P x 1	m	400,00						
7	631122	Kabel TCEKPFLEY 4P x 1	m	250,00						
8	631123	Kabel TCEKPFLEY 7P x 1	m	250,00						
8	631124	Kabel TCEKPFLEY 12P x 1	m	80,00						
9	631128	Kabel TCEKPFLEY 61P x 1	m	200,00						
10	631129	Kabel TCEKPFLEZE 3P x 1	m	4 600,00						
11	631134	Kabel TCEKPFLEZE 7P x 1	m	1 700,00						
12	631135	Kabel TCEKPFLEZE 12P x 1	m	3 000,00						
12	631136	Kabel TCEKPFLEZE 16P x 1	m	200,00						
13	631137	Kabel TCEKPFLEZE 24P x 1	m	1 100,00						
15		Kabel TCEKPFLEZE 3XN0,8	m	2 050,00						
16	742122	Kabel CYKY 4x25	m	1 250,00						
17	612114	Optotrobka HDPE 40/33 m	m	3 900,00						
18	642220	Uložení HDPE vč. montáže a kalibrace	m	3 900,00						
19	631511	Zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4P	m	5 250,00						
20	631512	Zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7P	m	4 000,00						
21	631513	Zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 16P	m	3 200,00						
21	631514	Zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24P	m	1 100,00						
23	631517	Zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 61P	m	200,00						
24	742132	Kabelové vedení kabely nn do pr. 35mm2	m	1 250,00						
25	631212	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 3Px1,0	ks	24,00						
26	631213	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 4Px1,0	ks	4,00						
27	631214	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 7Px1,0	ks	24,00						
28	631215	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 12Px1,0	ks	12,00						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název PS : **Staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo PS **PS01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	631217	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 24Px1,0	ks	6,00						
31	631210	Forma kabelová TCEKPFLE na kabelu do 61Px1,0	ks	4,00						
32	631211	Demontáž forem stávajících kabelů	ks	62,00						
33	632419	Kabelová skříň	ks	3,00						
34	631410	Štítek kabelový	ks	62,00						
35	631420	Objímka značkovací	ks	100,00						
36	631420	Zřízení uzemnění vč.vypracování protokolu	ks	19,00						
37	635227	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	ks	8,00						
38	633911	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	ks	8,00						
39	633921	Snímací bod počítače náprav - dodávka	ks	11,00						
40	633912	Snímací bod počítače náprav - montáž	ks	11,00						
41	633922	Vnitřní kabelové rozvody - montáž	m	20,00						
42	632123	Vnitřní kabelové rozvody - dodávka	m	20,00						
43	632113	Přepětová ochrana pro vnější prvek	ks	11,00						
44	632711	Úprava zapojení RZZ žst Rantířov	hod	100,00						
45	633839	Úprava napájení RZZ žst Rantířov	hod	100,00						
46	632642	Dobíječ 24V/ 50A - dodávka	ks	1,00						
47	632622	Montáž dobíječe na zeď či do police	ks	1,00						
48	632653	Baterie bezúdržbová 24V / 250Ah - dodávka	ks	1,00						
49	632625	Montáž baterie bezúdržbové	ks	1,00						
50	633839	Doplnění indikační desky	ks	1,00						
51		Výměnový zámek jednoduchý	ks	5,00						
52		Výkolejkový zámek kontrolní	ks	1,00						
53		Montáž výměnového zámku	ks	6,00						
54		Tabule na klíče	ks	1,00						
55		Provizorní zab. zař. vč. montáže	ks	1,00						
56	635121	Přezkoušení vlakových cest	ks	8,00						
57	635123	Přezkoušení a regulování návěstidel	ks	8,00						
58	635125	Demontáže styk. transformátorů vč. likvidace	ks	18,00						
59	633839	Demontáže vnitřní části KO	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby :
Název PS :
Datum zpracování :

Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov
Staniční zabezpečovací zařízení
10.9.2012

Číslo stavby
Číslo PS
Datum aktualizace :

PS01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M001	Zabezpečovací zařízení								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název PS : **Staniční zabezpečovací zařízení**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo PS **PS 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M998	Revize								
1	217309013	vypracování revize elektro	ks	1,00						
2	217307015	demontáž a opětov montáž zkušební svorky uzemnění	ks							
3	217307010	seřízení a nastavení světlometů na věžích	ks							
S	Celkem za M998	Revize								
Díl:	9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.2.1.6								
1	zn. 28144/07 - OI	B.2.1.6.1 Posouzení shody notifikovanou osobou	%	10,00						
2	zn. 39431/07 - OI	B.2.1.6.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP	%	15,00						
3	zn. 2245/05 - OI	Poplatek za uložení na skládku	kpl							
4	čj.1023/2.1	Objednané subdodávky u jednotek ČD, a.s.	ks							
5	čj.1023/2.2	Nezadatelné práce prováděné jednotkou ČD	ks							
6	čj.1023/2.3	Zhotovení pomůcek potřebných k zajištění dopravy ve výlukách	ks							
7	čj.1023/2.4	Dozor při pracech na provozovaných kabelech včetně následného	hod.							
8	čj.1023/2.5	Provádění a rušení úprav závislosti zab. zařízení podle ROVZZ	ks							
9	čj.1023/2.6	Vypnutí a zapnutí troleke, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení	ks							
10	čj.1023/2.7	Vypínání a zapínání el. zařízení	ks							
11	čj.1023/2.8	Vyžádané vytýčení inženýrských sítí zhotovitelem	m							
12	čj.1023/2.9	Napojení zařízení staveniště na energie	ks							
13	čj.1023/2.10	Zajištění náhradního napájení provozovaného zařízení energiemi	ks							
14	čj.1023/2.11	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	40,00						
S	Celkem za 9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.2.1.6								