

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: m01										
1	131201	Sdělovací zařízení, rozhlas Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	8,00						
2	132201	Hloubení ryh tř. těžitelnosti II.	m3	6,00						

!! v PD není nutno vyplňovat !!

typ řádu	kód datové kategorie	Technická specifikace	nadpis sloupců nadpis sloupců nadpis sloupců nadpis sloupců řádek s filtry
12	13	14	
SŽDC 2013	1.	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení hloubené výkopávký nezapažené i zapažené – ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepvost – těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování – hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třílení výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradičí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehším (původním) stavu.	
SŽDC 2013	1.	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení hloubené výkopávký nezapažené i zapažené – ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepvost – těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování – hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třílení výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradičí a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehším (původním) stavu.	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	171222	Násypy a přírasy ze zemin nepropustných se zhuštěním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	14,00						
4	702311	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm	m	50,00						
5	702902	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šifky přes 120 do 250 mm	m	50,00						
6	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šifky do 120 mm	m	50,00						
7	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	5,00						
8	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	5,00						
9	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	5,00						
10	75IF41	Montážní rám do 10x1 - dodávka	kus	5,00						

!! v PD není nutno vyplňovat !!

typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	nadpis sloupců nadpis sloupců nadpis sloupců
12	13	14	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení zemní konstrukce – zřízení, provoz a demontáž recyklačního nebo jiného obdobného zařízení včetně dopravy – požadovanou úpravu (recyklaci) kameniva nebo jiného vhodného materiálu – přezkoušení kvality upraveného materiálu – naložení upraveného materiálu na dopravní prostředek a jeho dovoz na místo uložení včetně případných překládek a meziskladování – úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ošetření a udržování uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření a jeho ochrana proti vodě – spouštění a nošení materiálu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek a zhuštění na požadovanou míru zhuštění, a to i ručního a výpěné jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana, případně zhuštění podloží a svahů, svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svezích a zásep rýh – zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stlaných prostorech – zřízené ukládání sypaniny pod vodu – odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí ap.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový zemní konstrukce ve finálním stavu, tj. zpravidla po zhuštění.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásepového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

Cena za objekt [Kč]

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
11	75F4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	5,00						
12	75G11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	10,00						
13	75G1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	10,00						
14	75G21	Svorka rozpojovací zkoušební - dodávka	kus	5,00						
15	75G2X	Svorka rozpojovací zkoušební - montáž	kus	5,00						
16	75G51	Vedení uzemňovací na povrchu z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	20,00						
17	75G5X	Vedení uzemňovací na povrchu z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	20,00						
18	75H9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	5,00						
19	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	5,00						
20	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	5,00						

!! v PD není nutno vyplňovat !!			
typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	
t2	t3	t4	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	nadpis sloupců nadpis sloupců nadpis sloupců
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (očištění, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	

Stránka 3 z 6

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

Cena za objekt [Kč]

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
21	75L125	Přislušenství ústředny - modul hlídání 100 V linky RÚ	kus	5,00						
22	75L12X	Přislušenství ústředny - montáž	kus	5,00						
23	75L151	Stožár (sloup) rozhlasový	kus	8,00						
24	75L15X	Stožár (sloup) - montáž	kus	8,00						
25	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	8,00						
26	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	8,00						
27	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	8,00						
28	75L172	Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem	kus	16,00						
29	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	16,00						
30	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžila	0,25						

!! v PD není nutno vyplňovat !!

typ řádku	kód datové kategorie	Technická specifikace	nápisy sloupců nápisy sloupců nápisy sloupců
t2	t3	t4	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložním specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžila.	

Stránka 4 z 6

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

Cena za objekt [Kč]

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
31	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžila	0,25						
32	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	4,00						
33	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	4,00						
34	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,00						
35	75L3D1	HW pro řízení systému řídicí server pro řízení informačního zařízení	kus	1,00						
36	75L3D3	HW pro řízení systému ovládací pracoviště pro řízení informačního zařízení	kus	1,00						
37	75L3DX	HW pro řízení systému - montáž	kus	1,00						
38	75L3E9	SW modul SW CDP, počet stanic 2-5 (řídicí SW pro dálkové řízené trati z CDP)	kus	1,00						
39	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	1,00						
40	75H411	Kabel zemní datový průměru žily 0,6 mm do 4 páru	kmpár	0,64						

!! v PD není nutno vyplňovat !!

typ řádku	úd. datové záhlavky	Technická specifikace	nadpis sloupců nadpis sloupců nadpis sloupců
t2	t3	t4	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v kmžila.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace ŽST Velké Hamry  
Železný Brod - Tanvald, rozhlasový systém  
14.6.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13 124 208  
PS 243

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	75I32X	Kabel zemní dvoudrátový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	0,09						
42	744613	Jistič jednofázový (10 kA) od 13 do 20 A	kus	4,00						
43	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	50,00						
44	742K11	Ukončení dvou až pětizáložného kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,00						
45	75P110	Dodávka a montáž drobných zařízení	soubor	1,00						
S	Celkem za m01	Sdělovací zařízení, rozhlas								

!! v PD není nutno vyplňovat !!					
typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace			
t2	t3	t4			
	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.			
	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.			
	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			
	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného souboru zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu včetně montáže – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení včetně montáže – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			

majitel, cena

hlavičky objektu  
hlavičky objektu  
hlavičky objektu

nadpisy sloupců  
nadpisy sloupců  
nadpisy sloupců

Stránka 6 z 6